

przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 3898 ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu (chodnik)

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość
			nazwa	ilość		
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 34x34x4cm (36,6*1,8+3,4*4,6+3,0=84,52m2)	m ²	84,52		
2	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejących obrzeży betonowych	m	38,60		
3	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejących nawierzchni schodów terenowych (stopnice z kamienia naturalnego przekazać na ZDP w Kętrzynie)	m ²	3,48		
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (REGULACJA WYSOKOŚCIOWA)				
1	D-03.02.01a	regulacja pionowa zasów wodociągowych, gazowych itp..	szt.	2,00		
3		PODBUDOWY				
1	D-04.01.01	wykonanie koryta do gł. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m ²	101,18		
2	D-04.04.01	podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik i zjazd nr 1.	m ²	101,18		
3	D-04.04.01	pogrubiona podbudowa z chudego betonu (B-7,5) stabilizowanego mechanicznie gr.śr. 18 cm pod schody terenowe	m ²	4,56		
4		NAWIERZCHNIE				
1	D-08.01.01	wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej betonowej o dł. Stopnia 0,38m i szerokości 3,0m, ilość stopni szt.4, pow.schodów 3*1,52=4,56m2	m2	4,56		
2	D-08.02.02	chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (w tym zjazd nr 1) 36,6*1,9+3,4*4,6+6,0*0,5+2,6*5=101,18m2	m ²	101,18		
3	D-08.03.01	ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: (36,6+2,0+2,0+2,0=42,6m)	m	42,60		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)						
PODATEK VAT ... %(ZŁ)						
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)						