

przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 3898 ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu (jezdnia)

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednost. PLN	Wartość
1. ROBOTY POMIAROWE						
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie + inwentaryzacja	km	0,123		
2.JEZDNIA						
2.1	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość do 6 cm (jezdnia) leżących na bruku kamiennym: 7,2*8,2 + 9,6*67,8=709,92m2	m2	709,92		
	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość do 10 cm (jezdnia): 8,1* 65=526,5m2	m2	526,50		
3. NAWIERZCHNIE						
3.1	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię jezdni	m2	1 236,42		
		Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W/50 o gr. 5cm	m2	526,50		
3.2	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 o gr. 4cm	m2	1 236,42		
		Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W/50 o gr. 5cm na zjazdach	m2	20,00		
	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 o gr. 4cm na zjazdach	m2	20,00		
4.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4.1		znaki poziome: malowanie pasów przejścia dla pieszych	m ²	30,00		
4.2	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zasów, wylazów studni i krat burzowych	szt.	15,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)						
PODATEK VAT%(ZŁ)						
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)						