

# Wyceniony przedmiar robót do postępowania nr WAI.272.\_\_\_\_.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 3898 ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu (chodnik)

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość
			nazwa	ilość		
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 34x34x4cm (36,6*1,8+3,4*4,6+3,0=84,52m2)	m²	84,52		
2	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejących obrzeży betonowych	m	38,60		
3	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejących nawierzchni schodów terenowych (stopnice z kamienia naturalnego przekazać na ZDP w Kętrzynie)	m²	3,48		
<b>2</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (REGULACJA WYSOKOŚCIOWA)</b>				
1	D-03.02.01a	regulacja pionowa zasów wodociągowych, gazowych itp..	szt.	2,00		
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
1	D-04.01.01	wykonanie koryta do gł. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m²	101,18		
2	D-04.04.01	podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik i zjazd nr 1.	m²	101,18		
3	D-04.04.01	pogrubiona podbudowa z chudego betonu (B-7,5) stabilizowanego mechanicznie gr.śr. 18 cm pod schody terenowe	m²	4,56		
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
1	D-08.01.01	wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej betonowej o dł. Stopnia 0,38m i szerokości 3,0m, ilość stopni szt.4, pow.schodów 3*1,52=4,56m2	m2	4,56		
2	D-08.02.02	chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (w tym zjazd nr 1) 36,6*1,9+3,4*4,6+6,0*0,5+2,6*5=101,18m2	m²	101,18		
3	D-08.03.01	ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: (36,6+2,0+2,0+2,0=42,6m)	m	42,60		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)</b>						
<b>PODATEK VAT ... %(ZŁ)</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)</b>						

## Przebudowa drogi powiatowej nr 3898 ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu (jezdnia)

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednost. PLN	Wartość
<b>1. ROBOTY POMIAROWE</b>						
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie + inwentaryzacja	km	0,123		
<b>2.JEZDNIA</b>						
2.1	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość do 6 cm (jezdni) leżących na bruku kamiennym: 7,2*8,2 + 9,6*67,8=709,92m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	709,92		
2.2	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość do 10 cm (jezdni): 8,1* 65=526,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	526,50		
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
3.1	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię jezdni	m <sup>2</sup>	1 236,42		
3.2		Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W/50 o gr. 5cm	m <sup>2</sup>	526,50		
3.3	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 o gr. 4cm	m <sup>2</sup>	1 236,42		
3.4		Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W/50 o gr. 5cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	20,00		
3.5	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 o gr. 4cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	20,00		
<b>4.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
4.1		znaki poziome: malowanie pasów przejścia dla pieszych	m <sup>2</sup>	30,00		
4.2	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zasów, wyłazów studni i krat burzowych	szt.	15,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)</b>						
<b>PODATEK VAT .... %(ZŁ)</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)</b>						

2/2

.....

Podpis Wykonawcy