

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N - ulica Okręg w Reszlu

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna	kpl	1		
2	01.01.01.	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1		
3	01.02.04	Roboty rozbiórkowe i regulacyjne	*	*	*	*
3.1	*	- rozbiórka krawężnika kamiennego	m	232,0		
3.2	*	- rozbiórka chodnika z płytek betonowych (chodniki i zjazdy)	m2	315,0		
3.3	*	- rozbiórka fragmentów ist. zjazdów - dostosowanie wysokościowe - przyjęto ok.. 100m2	m2	100,0		
3.4.	*	- remont i regulacja wysokościowa studni na kanalizacji sanitarnej	kpl	10,0		
3.5	*	- regulacja zaworów wodociagowych	kpl	16,0		
3.6	*	- regulacja zaworów gazowych	kpl	6,0		
	04.00.00.	PODBUDOWY	*	*	*	*
4	04.01.01.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	*	*	*	*
4.1	*	- pod chodniki - grub. do 35 cm	m2	275,0		
4.2	*	- pod nawierzchnię zjazdów - grub. do 40 cm	m2	140,0		
4.3	*	- pod miejsca postojowe -grub. do 40 cm	m2	56,0		
5	04.02.01.	Wykonanie warstwy podsypkowej i odsączającej	*	*	*	*
5.1	*	- pod chodniki - grub. 15 cm	m2	275,0		
5.2	*	- pod zjazdy - grub. 20 cm	m2	140,0		
5.3	*	- pod miejsca postojowe - grub. 20 cm	m2	56,0		
6	04.04.02.	Podbudowa z mieszkankim niezwiązanej 0/31,5	*	*	*	*
6.1	*	- grub. 12 cm	m2	275,0		
6.1	*	- grub. 20 cm	m2	196,0		
7	04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowcowej warstwą profilową AC16W śr. 75 kg/m2 P=1035 m2*0,075=80,60t	t	80,6		
	05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
8	05.03.01.	Nawierzchnia z kostki betonowej	*	*	*	*
8.1	*	- zjazdy - kostka fazowna szara - 8 cm	m2	140,0		
8.2	*	- miejsca postojowe - kostka fazowana szara - 8 cm	m2	56,0		
8.3	*	- chodnik - kostka fazowana szara - 6 cm	m2	275,0		
9	*	Nawierzchnie z betonu asfaltowego:	*	*		
9.1	05.03.05a	- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S grub.4 cm P=1035m2	m2	1035,0		
	07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
10	07.01.01.	Oznakowanie poziome - miejsce dla niepełnosprawnych	*	*	*	*
10.1	*	- znak poziomy P24, niebieskie pole z znakiem n-sprawnego	m2	0,76		
11	07.02.01.	Oznakowanie pionowe	*	*	*	*
11.1	*	- znaki D18, D18a, tablica T29	kpl	2,0		
	08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
12	08.01.01.	Krawężniki kamienne (z odzysku) - na ławie betonowej C16/20	m	232,0		
13	08.01.02.	Krawężniki betonowe 15x30 - na ławie betonowej C16/20	m	276,0		
		Inne				
		wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowani robót zgodnie z projektem	kpl.	1,0		

		wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych 70x100cm	szt.	2,0		
RAZEM KOSZT ROBÓT (ZŁ)						