

PRZEDMIAR ROBÓT

"WYRÓWNANIE LOKALNYCH NIERÓWNOŚCI POPRZEZ UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1699N NA ODCINKU 860M W KM OD 5+270 DO 5+395 ORAZ OD 5+475 DO 6+185"

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR 2 w ilości średnio 50kg/m ² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża 860 m x 5 m = 4300 m ² 4300 x 0,05 = 215 Mg	Mg	215,00
2.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4 cm, KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża 860 m x 5 m	m ²	4 300,00
3.	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szer. 1m śr. gr. 10 cm 860 m x 2	m ²	1 720,00