

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa - km 1+550 - km 2+395

Lp	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1.0	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi km 1+550-2+395	km	0,84500
1.2	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr.20cm	m2	1690,00
1.3	D-01.03.04	Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych na sieci	mb	8,00
2.0	PODBUDOWY			
2.1	D-04.01.01	Koryto gł śr. 12cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia	m2	5154,50
2.2	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronnagr. 22cm z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 ≤ 4.0MPa	m2	5154,50
2.3	D-04.04.02b	Podbudowa gr. 22 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30; 0-31,5	m2	4647,50
3.0	NAWIERZCHNIA			
3.1	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna gr. 4cm betonu asfaltowego z AC11S	m2	4225,00
3.2	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca gr. 8cm betonu asfaltowego z AC22W	m2	4292,60
4.0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D - 06.04.01	Roboty utrzymaniowe dla skarp i rowów	m2	4000,00
4.2	D-06.03.01a	Zasyпка z gruntu niewysadzinowego pod poboczamia	m3	422,50
4.3	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym C50/30; 0-31,5; gr.15cm	m2	1352,00
4.4	D-10.07.01	Zjazdy (konstrukcja: warstwa ścieralna AC11S 4cm, warsta wiążąca AC22W 5cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 22cm, warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15cm z zachowaniem odsadzek)	m2	277,00
4.5	D - 06.02.01	Przepusty pod zjazdami Ø400 PP-B SN-8	mb	36,00
5.0	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienk warstwowe	m2	200,00
5.2	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe (2x A-3, 2x B-33, 2x B-34, 2x E-17a, 2x E-18a)	szt.	10,00
5.3.		Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 1,20x0,8m	szt.	1,00