

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
nr CUW.PK.343.16.2017**

Nasz znak: CUW.PK.343.16.2018

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.16.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny (km 0+000 do km 0+570)”.

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ - NR 1**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 14.03.2018r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.16.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny (km 0+000 do km 0+570)**”, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ w następującym zakresie:

**Pytanie/Wniosek nr 1**

Poz. 7.2 przedmiaru robót opisuje wykonanie stabilizacji podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji. Wg SST D.04.05.01 stabilizację cementem należy wykonać w betoniarkach stacjonarnych. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji podłoża spoiwami hydraulicznymi metodą mieszania na miejscu?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji podłoża spoiwami hydraulicznymi metodą mieszania na miejscu pod warunkiem zachowania parametrów kruszywa opisanych w SST.

**Pytanie/Wniosek nr 2**

Na odcinku o konstrukcji z nawierzchni bitumicznej wg projektu, SST oraz przedmiaru robót, podbudowę zasadniczą należy wykonać z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm C<sub>90/3</sub>. Zastosowanie takiego kruszywa wiąże się ze znacznym wzrostem kosztu inwestycji. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm C<sub>50/30</sub> lub C<sub>50/10</sub>?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm C<sub>50/30</sub>.

**Pytanie/Wniosek nr 3**

W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej wykonania poboczy. Prosimy o uwzględnienie poboczy w przedmiarze.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający w załączeniu przedstawia uzupełniony przedmiar robót o pozycję nr 8.5 „pobocza”.

**Pytanie/Wniosek nr 4**

Na odcinku o konstrukcji z nawierzchni bitumicznej wg projektu pobocza należy wykonać z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm C<sub>90/3</sub>. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm C<sub>50/30</sub> lub C<sub>50/10</sub>?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm C<sub>50/30</sub>

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacji ulegną załączniki: *Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy*, *Zał. nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót*, które zostają udostępnione na stronie internetowej:

[http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia\\_publiczne/137/407/Przebudowa\\_drogi\\_powiatowej\\_nr\\_1581N\\_Dzierzychowo-Drogosze-Kiemlawki\\_Wielkie\\_na\\_odcinku\\_Krelikiejmy-Kolwiny\\_28km\\_0\\_2B000\\_do\\_km\\_0\\_2B570\\_29/](http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/407/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_1581N_Dzierzychowo-Drogosze-Kiemlawki_Wielkie_na_odcinku_Krelikiejmy-Kolwiny_28km_0_2B000_do_km_0_2B570_29/)

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

*Z up. Dyrektor  
Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego  
Jolanta Dobrzyńska*