

## PRZEDMIAR - Wariant I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku byłej stolarni - Wariant I - rozbiórka całego budynku na 30 cm  
poniżej terenu z zasypaniem i niwelacją terenu, gruz do dyspozycji wykonawcy  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 38/6, obr. 1, ul. Sikorskiego 76D, 11-400 Kętrzyn  
INWESTOR : Powiat Kętrzyński  
ADRES INWESTORA : Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Eugeniusz Donat upr. bud. nr 153/81/OL  
DATA OPRACOWANIA : 08.12.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:



WYKONAWCA : inż. Eugeniusz Donat  
11-400 Kętrzyn, ul. Kollątaja 23  
tel. 089 751 20 31  
upr. Nr 72/15 OL, 153/81/OL

INWESTOR :

Data opracowania  
08.12.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA STD

STAROSTWO POWIATOWE  
w KĘTRZYNI  
Plac Grunwaldzki 1  
11-400 Kętrzyn

Stwierdzam zgodność niniejszego (e)  
odpisu - kserokopii z oryginałem  
Kętrzyn, dnia 31.01.2018  
[signature]



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNP 02 0318-04.01	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka metalowa 40	szt. szt.	40.000	40.000
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
2	KNP 02 0318-04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa 100	m m	100.000	100.000
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3	KNP 02 0318-04.04	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka 100	m m	100.000	100.000
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 7.71*2*19.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	305.624	305.624
				<b>RAZEM</b>	<b>305.624</b>
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 19.82*2+3.80*2	m m	47.240	47.240
				<b>RAZEM</b>	<b>47.240</b>
6	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4.60*2	m m	9.200	9.200
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (19.82*2+3.80*2+1.41*2*2+1.60*2)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.432	22.432
				<b>RAZEM</b>	<b>22.432</b>
8	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm 305.624	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	305.624	305.624
				<b>RAZEM</b>	<b>305.624</b>
9	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 305.624	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	305.624	305.624
				<b>RAZEM</b>	<b>305.624</b>
10	KNR-W 4-01 0441-08	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe 305.624	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	305.624	305.624
				<b>RAZEM</b>	<b>305.624</b>
11	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych 190.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.000	190.000
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
12	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 190.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.000	190.000
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
13	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych 166.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	166.830	166.830
				<b>RAZEM</b>	<b>166.830</b>
14	KNR-W 4-01 0440-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm <sup>2</sup> 9.90*21	m m	207.900	207.900
				<b>RAZEM</b>	<b>207.900</b>
15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 3.25*1.96*3+1.33*1.88*6+1.08*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.277	37.277
				<b>RAZEM</b>	<b>37.277</b>
17	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej (20.22*2+9.37*2)*0.44+0.40*2.41+0.40*1.18+2.04*0.42+12.00*0.57+2.08*0.28+0.81*0.57+2.01*0.42+0.56*0.27+(5.00+1.32)*0.17*4.60 -((0.94*1.64+3.25*1.96*3+0.93*1.57+1.08*2.93+1.34*1.88*6+1.07*2.86+0.93*1.88)*0.44+(2.16*2.62+1.10*2.23+1.95*2.23)*0.57+0.98*2.32*0.42+0.80*2.00*0.17+0.60*2.00*0.17) 10.2*2.80*2-0.75*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	176.115 -28.421 55.620	203.314
				<b>RAZEM</b>	<b>203.314</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska wokół budynku wraz ze schodami zewn. (21.82*0.80+11.85*0.80)*0.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.694	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.694</b>
19	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka 166.83*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	25.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.025</b>
20	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III ((20.22*2+10.25*2)*0.50+18.94*0.57)*0.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	12.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.380</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
w KĘTRZYNIE  
Plac Grunwaldzki I  
11-400 Kętrzyn

Stwierdzam zgodność niniejszego(ej)  
odpisu - kserokopii z oryginałem.

Kętrzyn, dnia 31.07.2018

Z. J. STAROSTY  
(podpis)

Beata Obolewicz

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Nieruchomości