

# PRZEDMIAR ROBÓT

## PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W RESZLU

| Lp | Specyfikacje Techniczne | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka |       |
|----|-------------------------|---|-----------|-------|
|    |                         |   | nazwa     | ilość |
| 1  | D-01.01.01.             | Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza   | kpl.      | 1     |
| 2  | D-05.03.11              | Frezowanie, 4cm + odwiezienie pofrezu na bazę ZDP w Kętrzynie   | m2        | 1775  |
| 3  | D-06.01.01.b            | Regulacja pionowa krater, włazów, zaworów w jezdni  | szt       | 9     |
| 4  | D-06.01.01.b            | Regulacja pionowa krater, włazów, zaworów w chodniku  | szt       | 3     |
| 5  | D-01.02.04              | Rozbiórka chodnika oraz istniejących zjazdów oraz krawężników; + odwiezienie mat. rozbiórkowych na bazę ZDP w Kętrzynie               | m2        | 482   |
| 6  | D-04.01.01              | Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię <b>zjazdów</b>  | m2        | 66    |
| 7  | D-04.01.01              | Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię <b>chodników</b>  | m2        | 416   |
| 8  | D-04.04.02              | Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 <b>pod zjazdami</b> 20 cm  | m2        | 66    |
| 9  | D-04.04.02              | Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 <b>pod chodnikami</b> 10 cm  | m2        | 416   |
| 10 | D-08.01.02a             | Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej C12/15 (przełożenie istniejących krawężników kamiennych)                         | mb        | 301   |
| 11 | D-08.03.01              | Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 cm   | mb        | 65    |
| 12 | D-05.03.23a             | Ułożenie chodnika z kostki betonowej 6 cm, na podsypce cementowej 4 cm  | m2        | 416   |
| 13 | D-05.03.23a             | Ułożenie zjazdów z kostki betonowej 8 cm - starobruk, na podsypce cementowej 4 cm   | m2        | 66    |
| 14 | D-05.03.05b             | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem - jezdnia szerokości 5,0 m | Mg        | 88,75 |
| 15 | D-05.03.05a             | Wykonanie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem                               | m2        | 1775  |
| 16 | D-06.03.01.             | Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 o szerokości 0,5 m gr. 10 cm  | m2        | 125   |