

Kętrzyn, dnia 03.09.2018 r.

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.42.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W RESZLU (POSTĘPOWANIE II)”

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W RESZLU (POSTĘPOWANIE II)”, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 18.07.2018 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Rozdział 2. Przedmiot zamówienia ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
<p>1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: <b>Przebudowę ulicy Kopernika w Reszlu</b> w zakresie:</p> <p>1) Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza</p> <p>2) Regulacja kratek, włazów, zaworów w jezdni i w chodnikach,</p> <p>3) Rozbiórka chodnika oraz istniejących zjazdów oraz krawężników oraz frezowanie jezdni do 4cm + odwiezienie mat. rozbiórkowych na bazę ZDP w Kętrzynie,</p> <p>4) Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię zjazdów i chodników,</p> <p>5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw pod chodnikami (10 cm) i zjazdami (20 cm),</p> <p>6) Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej (przełożenie istniejących krawężników kamiennych),</p> <p>7) Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 cm,</p> <p>8) Ułożenie chodnika z kostki betonowej 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm,</p>	<p>1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: <b>Przebudowę ulicy Kopernika w Reszlu</b> w zakresie:</p> <p>1) Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza</p> <p>2) Regulacja kratek, włazów, zaworów w jezdni i w chodnikach,</p> <p>3) Rozbiórka chodnika oraz istniejących zjazdów oraz krawężników oraz frezowanie jezdni do 4cm + odwiezienie mat. rozbiórkowych na bazę ZDP w Kętrzynie,</p> <p>4) Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię zjazdów i chodników,</p> <p>5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw pod chodnikami (10 cm) i zjazdami (20 cm),</p> <p>6) Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej (przełożenie istniejących krawężników kamiennych),</p> <p>7) Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 cm,</p> <p>8) Ułożenie chodnika z kostki betonowej 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm,</p>

<p>9) Ułożenie zjazdów z kostki 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm,  10) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem- 4 cm  11) Wykonanie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem – 4 cm  12) Uzupelnienie pobocza kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.</p>	<p>9) Ułożenie zjazdów z kostki 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm,  10) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem- 5 cm  11) Wykonanie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem – 4 cm  12) Uzupelnienie pobocza kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.</p>
--	--

2. W zał. nr 1a do SIWZ Formularz cenowy – pkt.14 tabeli otrzymuje brzmienie:

**Przed modyfikacją:**

14. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem - jezdnia szerokości 5,0 m

**Po modyfikacji:**

14. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR1-2 grubości 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

3. W zał. nr 1a do SIWZ Formularz cenowy – pkt.15 tabeli otrzymuje brzmienie:

**Przed modyfikacją:**

15. Wykonanie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem

**Po modyfikacji:**

15. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1-2 grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

4. W zał. nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
<p>1. Przedmiot umowy obejmuje: <b>Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu</b>  w zakresie:  1) Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza 2) Regulacja kratek, włazów, zaworów w jezdni i w chodnikach, 3) Rozbiórka chodnika oraz istniejących zjazdów oraz krawężników oraz frezowanie jezdni do 4cm + odwiezienie mat. rozbiórkowych na bazę ZDP w Kętrzynie, 4) Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię zjazdów i chodników, 5) Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 pod chodnikami (10 cm) i zjazdami (20 cm), 6) Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej C12/15 (przełożenie istniejących krawężników kamiennych), 7) Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 cm, 8) Ułożenie chodnika z kostki 6 cm, na podsypce cementowej 4 cm, 9) Ułożenie zjazdów z kostki 8 cm na podsypce cementowej 4 cm, 10) Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem - jezdnia szerokości 5,0 m, 11) Wykonanie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem, 12) Uzupelnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 o szerokości 0,5 m</p>	<p>1. Przedmiot umowy obejmuje: <b>Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu</b>  w zakresie:  1) Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza 2) Regulacja kratek, włazów, zaworów w jezdni i w chodnikach, 3) Rozbiórka chodnika oraz istniejących zjazdów oraz krawężników oraz frezowanie jezdni do 4cm + odwiezienie mat. rozbiórkowych na bazę ZDP w Kętrzynie, 4) Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię zjazdów i chodników, 5) Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 pod chodnikami (10 cm) i zjazdami (20 cm), 6) Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej C12/15 (przełożenie istniejących krawężników kamiennych), 7) Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 cm, 8) Ułożenie chodnika z kostki betonowej 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm, 9) Ułożenie zjazdów z kostki 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm, 10) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR1-2 gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża., 11) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża , 12) Uzupelnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 o szerokości 0,5 m</p>

5. Zał. nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

6. Zał. nr 5a do SIWZ Zagospodarowanie terenu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
7. Zał. nr 5b do SIWZ Przekrój - konstrukcja otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
8. Zał. nr 6 do SIWZ Przedmiar robót otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

Modyfikację SIWZ oraz Zmodyfikowane Zał. 1a, 4, 5, 5a, 5b, 6 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem: <http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/> - zakładka Zamówienia publiczne

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

*Sporządziła:  
Marta Szymkiewicz na podstawie  
danych otrzymanych od Dariusza Stadnik*

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Ketrzyńskiego  
Marta Żylińska