

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W RESZLU

Lp	Specyfikacje Techniczne	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1
2	D-05.03.11	Frezowanie, 4cm + odwiezienie poprezu na bazę ZDP w Kętrzynie	m2	1775
3	D-06.01.01.b	Regulacja pionowa kratek, włazów, zaworów w jezdni	szt	9
4	D-06.01.01.b	Regulacja pionowa kratek, włazów, zaworów w chodniku	szt	3
5	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika oraz istniejących zjazdów oraz krawężników; + odwiezienie mat. rozbiórkowych na bazę ZDP w Kętrzynie	m2	482
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię zjazdów	m2	66
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię chodników	m2	416
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 pod zjazdami 20 cm	m2	66
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 pod chodnikami 10 cm	m2	416
10	D-08.01.02a	Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej C12/15 (przełożenie istniejących krawężników kamiennych)	mb	301
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 cm	mb	150
12	D-05.03.23a	Ułożenie chodnika z kostki betonowej 6 cm - , na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm	m2	416
13	D-05.03.23a	Ułożenie zjazdów z kostki 8 cm - na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm	m2	66
14	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR1-2 grubości 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m2	1775
15	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1-2 grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m2	1775
16	D-06.03.01.	Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 o szerokości 0,5 m gr. 10 cm	m2	125