

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.5.2019**

Nasz znak: CUW.PK.343.5.2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.5.2019 w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulica Mikołaja Kopernika w Reszlu”.

MODYFIKACJA SIWZ - NR 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 13.02.2019r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.5.2019 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulica Mikołaja Kopernika w Reszlu”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. SIWZ rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 4 pkt 5:

Przed modyfikacją:

„5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw pod chodnikami (10cm), zjazdami (20cm) i sięgaczem (20cm),”

Po modyfikacji:

„5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw pod chodnikami (15cm), zjazdami (20cm) i sięgaczem (20cm),”

2. Zał. nr 1a do SIWZ – formularz cenowy w wierszu 11:

Przed modyfikacją:

11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 pod chodnikami 10 cm	m2	387,00		
----	------------	---	----	--------	--	--

Po modyfikacji:

11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 pod chodnikami 15 cm	m2	387,00		
----	------------	---	----	--------	--	--

3. Zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne w § 2 ust. 1 pkt 5:

Przed modyfikacją:

„5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw pod chodnikami (10 cm), zjazdami (20 cm), sięgaczem (20cm),”

Po modyfikacji:

„5) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw pod chodnikami (15cm), zjazdami (20cm) i sięgaczem (20cm),”

4. Zał. nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w rozdz. 5 Zakres prac obejmuje,

1) w ust. 5.7 tiret 2:

Przed modyfikacją:

„- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość 10 cm,”

Po modyfikacji:

„- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość 15 cm,”

2) w ust. 5.11:

Przed modyfikacją:

„5.11. Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubość 10 cm o szerokości 0,5 m (jednostronne)”

Po modyfikacji:

„5.11. Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubość 15 cm o szerokości 0,5 m (jednostronne)”

5. Zał. nr 7 do SIWZ – Przekrój konstrukcji nawierzchni, zmiana w załączniku graficznym w zakresie grubości podbudowy z KLSM pod chodnikiem/zjazdem.

6. Zał. nr 9 do SIWZ – przedmiar robót w wierszu 11:

Przed modyfikacją:

11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/3 1,5 pod chodnikami 10 cm	m2	387,0
----	------------	--	----	-------

Po modyfikacji:

11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/3 1,5 pod chodnikami 15 cm	m2	387,0
----	------------	--	----	-------

W związku ze zmianą SIWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia w analogicznym zakresie zostanie wprowadzona korekta w Ogłoszeniu.

Wprowadzone zmiany z uwagi na termin ich dokonania nie stanowią podstawy do wydłużenia terminu składania ofert.

Zmodyfikowane zał. nr 1a do SIWZ – formularz cenowy, zał. nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne, zał. nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 7 do SIWZ – przekrój konstrukcji nawierzchni, zał. nr 9 do SIWZ – przedmiar robót zamieszczono pod adresem:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/448/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_3907N_ulicy_Mikolaja_Kopernika_w_Reszlu/

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przygotowała: I.D. na podstawie informacji dostarczonej przez D.S

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Zylińska

11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/3 1,5 pod chodnikami 10 cm	m2	387,0
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/3 1,5 pod chodnikami 15 cm	m2	387,0