



## Przedmiar robót - roboty drogowe

### Kętrzyn - ul. Żeromskiego, Kwiatowa, Sienkiewicza, Pomorska

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inwentaryzacja	km	1,30
2	01.02.04	Demontaż progów zwalniających	szt.	4,00
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z wywiezieniem na odl. do 1 km	m3	189,85
4	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość 5 cm+wywóz	m2	7787,13
5	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem	m2	773,74
6	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki z wywiezieniem	m2	122,02
7	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie bet. z wywiezieniem	m	1935,64
8	01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem	m	299,73
9	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych z wywiezieniem	m2	41,25
10	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem	m2	142,74
11	03.02.01a	Regulacja studni telekom.	szt.	26,00
12	03.02.01a	Regulacja studni i kratek ściekowych - sieć kan. sanit. i sieć wodociągowa	szt.	96,00
13	03.02.01a	Regulacja zaworów - sieć kan. sanit. i sieć wodociągowa	szt.	32,00
14	03.02.01	Ustawienie studni ściekowych	szt.	4,00
15	03.02.01	Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej	m	68,55
16	03.02.01	Ustawienie i regulacja proj. kratek ściekowych	szt.	11,00
17	03.02.01a	Regulacja zaworów gazowych	szt.	2,00
18	01.03.04	Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS typu AROT	m	288,08
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
19	02.01.01	Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - do ponownego wbudowania	m3	95,34
20	02.01.01	Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - z wywiezieniem	m3	1005,89
21	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.III - (nasyp-TRZ), uwzględnić materiał pozyskany z koryt i wykopów	m3	95,34
<b>PODBUDOWA</b>				
22	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdni, chodniki, zjazdy)	m2	10283,42
23	04.04.01	Warstwa górna podbudowy z pospółki gr. 10 cm - chodniki z kostki gr. 6 cm	m2	1431,19
24	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod chodnikami z kostki gr. 8 cm	m2	800,59
25	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni oraz pod jezdnią i zjazdami z kostki gr. 8 cm	m2	1474,96
<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
26	08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	970,94
27	08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1579,34
28	08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	637,90



29	08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	844,58
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
30	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą wiążącą i ścieralną	m2	13153,34
31	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5-8 cm (warstwa wiążąca-wyrównawcza)	m3	357,10
32	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	6576,67
33	08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1431,19
34	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - jezdnia, chodniki i zjazdy	m2	2175,73
<b>ROBOTY KOŃCOWE</b>				
35	07.06.02	Montaż bariery ochronnej	m	10,00
36	08.07.01a	Montaż progów zwalniających	szt.	4,00
37	07.02.01	Przestawienie istniejących znaków w inną lokalizację (jednostupkowych)	szt.	13,00
38	07.01.01	Oznakowanie poziome, malowanie przejść dla pieszych, pow. wyłączonych z ruchu oraz linii - cienkowarstwowe bez szklanych kulek	m2	113,48
39	06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III z obsianiem trawą	m2	451,81