



# Przedmiar robót - roboty drogowe

## Kętrzyn - ul. Willowa i Słoneczna



Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inwentaryzacja	km	0,50
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z wywiezieniem na odl. do 1 km	m3	425,36
3	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość 5 cm+wywóz	m2	1757,44
4	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem	m2	364,26
5	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie bet. z wywiezieniem	m	973,34
6	01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem	m	221,03
7	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych z wywiezieniem	m2	1040,21
8	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem	m2	172,56
9	03.02.01a	Regulacja studni telekom.	szt.	3,00
10	03.02.01a	Regulacja studni i kratek ściekowych - sieć kan. sanit. i sieć wodociągowa	szt.	27,00
11	03.02.01a	Regulacja zaworów - sieć kan. sanit. i sieć wodociągowa	szt.	13,00
12	03.02.01	Ustawienie studni ściekowych	szt.	2,00
13	03.02.01	Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej	m	34,39
14	03.02.01	Ustawienie i regulacja proj. kratek ściekowych	szt.	6,00
15	03.02.01a	Regulacja zaworów gazowych	szt.	1,00
16	01.03.04	Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS typu AROT	m	238,63
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
17	02.01.01	Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - do ponownego wbudowania	m3	20,45
18	02.01.01	Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - z wywiezieniem	m3	1571,53
19	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.III - (nasyp-TRZ), uwzględnić materiał pozyskany z koryt i wykopów	m3	20,45
<b>PODBUDOWA</b>				
20	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdni, chodniki, zjazdy)	m2	4614,77
21	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod chodnikami z kostki gr. 8 cm	m2	1142,42
22	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni oraz pod jezdnią i zjazdami z kostki gr. 8 cm	m2	3472,35
<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
23	08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	160,95
24	08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1026,67
25	08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	695,62
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
26	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - jezdni, chodniki i zjazdy	m2	4440,76
<b>ROBOTY KONCOWE</b>				
27	07.02.01	Przestawienie istniejących znaków w inną lokalizację (jednostłupkowych)	szt.	6,00
28	07.01.01	Oznakowanie poziome, malowanie przejść dla pieszych, pow. wyłączonych z ruchu oraz linii - cienkowarstwowe bez szklanych kulek	m2	34,00
29	06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III z obsianiem trawą	m2	568,04