

## PRZEDMIAR ROBÓT

**„WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ MIESZANKĄ KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 DROGI POWIATOWEJ NR 1581N DZIETRZYCHOWO-MARŁUTY-KRELIKIEJMY-DROGOSZE-KIEMŁAWKI WLK. NA ODC. KRELIKIEJMY - KOLWINY OD KM 10+090 DO KM 12+100 ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNIĘ”**

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1.	D-04.04.00a	<b>Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej wykonane mechanicznie</b> <i>droga 2010 m x 5 m = 10 050 m<sup>2</sup></i> <i>zjazdy 5 x 13,5 = 67,5 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	10 117,50
2.	D-04.04.00a	<b>Ułożenie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o średniej gr. 10 cm po zagęszczeniu, C50/30 wraz z profilowaniem równiarką</b> <i>droga 2010 m x 5 m = 10 050 m<sup>2</sup></i> <i>zjazdy 5 x 13,5 = 67,5 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	10 117,50
3.	D-04.04.00a	<b>Zagęszczenie warstwy kruszywa łamanego wykonane mechanicznie</b> <i>droga 2010 m x 5 m = 10 050 m<sup>2</sup></i> <i>zjazdy 5 x 13,5 = 67,5 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	10 117,50