

Kosztorys ofertowy - roboty drogowe

Kętrzyn – ul. Broniewskiego i Kołtataja

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	Wartość
			nazwa	ilość	zł	zł
		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inventaryzacja	m	602,0		
2	01.02.04	Demontaż progów zwalniających	szt.	2,00		
3	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość 5 cm+wywóz	m2	3512,19		
4	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem	m2	2958,35		
5	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie bet. z wywiezieniem	m	602,00		
6	01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem	m	299,73		
7	03.02.01a	Regulacja studni telekom.	szt.	3,00		
8	03.02.01a	Regulacja studni i kraterów ściekowych - sieć kan. sanit. i deszcz. z montażem pierścieni odciążających	szt.	38,00		
9	03.02.01a	Regulacja zaworów - sieć wodociągowa	szt.	12,00		
		PODBUDOWA				
10	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdni, chodniki, zjazdy)	m2	3170,85		
11	04.04.01	Warstwa górna podbudowy z pospółki gr. 10 cm - chodniki z kostki gr. 6 cm	m2	2958,35		
12	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod chodnikami z kostki gr. 8 cm	m2	212,50		
13	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni oraz pod jezdnią i zjazdami z kostki gr. 8 cm	m2	212,50		
		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
14	08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m	602,00		

		betonowych na podsypce cementowo-piaskowej				
15	08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	85,00		
		NAWIERZCHNIA				
16	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą wiążącą i ścieralną	m2	3512,19		
17	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5-8 cm (warstwa wiążąca-wyrównawcza)	m3	95,360		
18	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3512,19		
19	08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2958,35		
20	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - jezdnia, chodniki i zjazdy	m2	212,50		
		ROBOTY KOŃCOWE				
21	08.07.01a	Montaż progów zwalniających	szt.	2,00		