



Kosztorys ofertowy - przebudowa kan. deszcz.
Kętrzyn - ul. Żeromskiego, Kwiatowa, Sienkiewiczza, Pomorska

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	Wartość
			nazwa	ilość	zł	zł
		KANALIZ. GRAWITACYJNA - ROBOTY PRZYGOTAWCZE				
1	03.02.01	Rozbiórka kanałów i przykanalików	m	255,02		
		KANALIZ. GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE				
2	03.02.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III z umocnieniem	m3	358,24		
3	03.02.01	Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 kW), kat. Gruntu I-III	m3	358,24		
4	03.02.01	Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym kat. III-IV	m3	358,24		
		KANALIZ. GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE				
5	03.02.01	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z mieszanki piaskowo-żwirowej	m3	12,00		
6	03.02.01	Rurociągi z rur PVC dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy rur 300 mm SN 8	m	201,79		
7	03.02.01	Wymiana studni ściekowych z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 2,0 m - średnica kręgów 1200 mm (w części powyżej głównego kanału)	szt.	6,00		
8	03.02.01	Uszczelnienie wlotów studzienek na ul. Żeromskiego	szt.	15,00		
		ROBOTY DODATKOWE				
9		Roboty uzupełniające	szt.	1,00		