

### Kosztyorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Rozbiórka ogrodzeń, cokołów i ścian oporowych</b> [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]				
1. KNR 4-04 0804-01 [SST-00SO] Rozebranie balustrad z kształowników stalowych. Balustrady w poziomie I kondygnacji. Analogia: Demontaż ogrodzenia z ramek stalowych z kątownika wypełnionych przętami mocowanego na słupkach stalowych w cokole betonowym.	1 m	139,2500		
2. KNR 4-04 0303-05 [SST-00SO] Rozebranie ścian żelbetowych, betonowych, gruzobetonowych i z kruszywa lekkiego. Ściany betonowe o grubości do 30cm	1 m3	99,3900		
3. KNR 4-04 1103-02 [SST-00SO] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 4 samochodów	1 m3	99,3900		
4. KNR 4-04 1103-04 [SST-00SO] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	1 m3	99,3900		
5. KNR 4-04 1103-05 [SST-00SO] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Za każdym następnym rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km	1 m3	99,3900		
6. Kalkulacja własna [SST-00SO] Opłata z składowanie i utylizację gruzu	1 m3	99,3900		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Budowa ścian oporowych</b> [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]				
7. KNR 2-01 0218-05 [SST-00SO] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 1,20m3 w gruncie kat. III	100 m3	5,1194		
8. KNR 2-01 0310-02 [SST-00SO] Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m	100 m3	0,2817		
9. KNR 2-01 0239-02 [SST-01SO] Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. III, samochód 5-10t.	100 m3	1,6881		
10. KNR 2-01 0239-02 [SST-00SO] Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. III, samochód 5-10t.	100 m3	3,7130		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
11. KNR 2-01 0236-01 [SST-01SO] Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-III	100 m3	3,7130		
12. KNR 2-02 1101-01 [SST-03SO] Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton zwykły C8/10 (B-10)	1 m3	23,8600		
13. KNR 2-02 0238-04 [SST-03SO] Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma) trapezowa o stopie z zębem lub wrębem Beton C20/25 (B-25) szczelny	1 m3	68,5000		
14. KNR 2-02 0239-1 [SST-03SO] Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m o przekroju zbieżnym o gr.do 30 cm Beton C20/25 (B-25) szczelny z zatarciem na gładko powierzchni ścian ponad terenem.	1 m3	76,4500		
15. KNR 2-02 1913-01 [SST-03SO] Dylatacje. Dylatacje	1 m	16,4000		
16. KNR 2-02 0290-01 [SST-02SO] Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm	1 t	0,6300		
17. KNR 2-02 0290-0201 [SST-02SO] Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych zbrojonych o średnicy 8-14 mm	1 t	5,3800		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu