

Kosztyorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Ogrodzenia i piłkochwyty [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]				
1. KNR 2-01 0312-06 [SST-4/ZT.02.] Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m. Dołów w gruncie kat. III głębokości do 0,7m	1 szt	48,0000		
2. KNR 2-31 0401-04 [SST-4/ZT.02.] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 30x30cm w gruncie kat.III-IV	100 m	0,8013		
3. KNR 2-31 0402-0400 [SST-4/ZT.01.] Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem	1 m ³	5,0100		
4. KNR 4-01 0203-01 [SST-4/ZT.02.] Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Niezbrojonych ław i stóp fundamentowych Wkonanie stóp fundamentowych ogrodzenia w gruncie z betonu B-20 (C16/20).	1 m ³	7,7800		
5. KNR 2-31 0407-0500 [SST-4/ZT.01.] Obrzeża betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	100 m	0,8013		
6. KNR 2-02 1803-02 [SST-4/ZT.02.] Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. Ogrodzenia o rozstawie słupków 2,40 z rur o średnicy 76/3,5mm. wysokość siatki 1,50 m Analogia: Kompletne ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powlekanej o wysokości 4,0 m (wsp. do RMS=2,66) na słupkach stalowych ocynkowanych.	1 m	219,3800		
7. KNR 2-02 1804-12 [SST-4/ZT.02.] Ogrodzenie z siatki na słupkach obsadzonych w gruncie. Słupki stalowe o rozstawie 2,10m z rur o średnicy 76mm obetonowane. wysokość siatki 2,00 m Analogia: Kompletne piłkochwyty z siatki ocynkowanej i powlekanej o wysokości 6,0 m (wsp. do RMS=3) na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych zabetonowanych w gruncie.	1 m	35,0000		
8. KNR 2-02 1808-04 [SST-4/ZT.02.] Dopłata za wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach. Wrota szerokości 3,70 m i wysokości 4,00m - 1szt; furtki szerokości 1,10 m i wysokości 2,10 m - szt. 2 z siatki w ramach z kątowników bez pasa dolnego z blachy. Wrota systemowe ocynkowane i powlekane.	1 kpl	1,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu