
Warto kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys i ceny Ofertowy

Obiekt ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO „ORLIK 2012”
Kod CPV 45315300-1 - Instalowanie linii energetycznych
45316100-6 - Instalowanie zewn trznego sprz tu o wietleniowego
Budowa K TRZYN
UL. POWSTA CÓW WARSZAWY
DZ. NR 276
Inwestor POWIAT K TRZY SKI
11-400 K TRZYN
PLAC GRUNWALDZKI 1

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO „ORLIK 2012”

Kosztorys obejmuje wykonanie:

- prace demonta owe
- wykonanie i podł czenie rozdzielni zasilania o wietlenia SO
- budow linii kablowej zasilaj cej maszty o wietleniowe
- budow masztów o wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym przeznaczonych pod na wietlacze
- badania i pomiary

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO „ORLIK 2012”

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilo	Cena	Warto
	Prace demonta owe Kod CPV: 45315300-1				
1	KNNR 9 1006/06 SST 3/E.01 Demonta tabliczek bezpiecznikowych	szt	6,000		
2	KNNR 9 1005/03 SST 3/E.01 Demonta opraw o wietlenia zewn trznego na trzpieniu słupa lub wysi gniku	kpl	6,000		
3	KNNR 9 1002/06 SST 3/E.01 Demonta wysi gnika o masie do 30kg na słupie lub cianie	szt	6,000		
4	KNNR 9 1001/08 SST 3/E.01 Demonta słupów o wietleniowych o masie 100-300 kg	szt	6,000		
5	KNNR 9 0801/10 SST 3/E.01 Demonta kabla 3kg/m w gruncie kategorii III-IV	m	120,000		
	Budowa kablowych linii zasilaj cych maszty o wietleniowe Kod CPV: 45315300-1				
6	KNR 2-01 0701/02 SST 3/E.01 R czne kopanie rowów dla kabli o gł bok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	326,000		
7	KNR 5-10 0301/01 SST 3/E.01 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	326,000		
8	KNNR 5 0705/01 SST 3/E.01 Uło enie rur osłonowych z PCW o r.do 140 mm - DVK 75	m	264,000		
9	KNR 5-10 0114/01 SST 3/E.01 Układanie kabli wielo yłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni ej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkni tych - YKY 5x16	m	294,000		
10	KNR 2-25w 0610/01 SST 3/E.01 R czne układanie kabli energet.o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem foli - budowa - YKY 5x16	m	130,000		
11	KNR 5-10 0301/01 SST 3/E.01 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	326,000		
12	KNR 2-01 0704/02 SST 3/E.01 R czne zasypywanie rowów dla kabli o gł bok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	326,000		
13	KNR 2-01 0415/02 SST 3/E.01 Rozplantowanie r czne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdu 1 m kraw dzi wykopu - kat.gr.III	m3	32,000		
14	E 0510 4500/06 SST 3/E.01 Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5- yłowych o przekroju ył do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	18,000		
	Maszty o wietleniowe i na wietlacze Kod CPV: 45316100-6				
15	KNR 2-01 0707/03 SST 3/E.02 Wykopy r czne o gł bok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia	m3	8,000		
16	KNR 5-10 0708/02 SST 3/E.02 R czne stawianie słupów o wietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV	szt.	8,000		
17	KNR 5-10 1002/01 SST 3/E.02 Monta wysi gników rurowych o ci arze do 15 kg na słupie - głowica T/1M	szt.	4,000		
18	KNR 5-10 1002/02 SST 3/E.02 Monta wysi gników rurowych o ci arze do 30 kg na słupie - głowica GN	szt.	4,000		
19	KNR 5-10 1007/03 SST 3/E.02 Mocowanie uchwytyami projektorów o cie arze do 17.0 kg na cianach i konstrukcjach	szt.	20,000		
20	KNR 5-10 0604/06 SST 3/E.02 Monta głowic kablowych - zarobienie na sucho ko ca kabla Cu 5- yłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	16,000		
21	KNR 5-10 1001/04 SST 3/E.02 Monta tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	8,000		
22	KNR 5-10 1004/01 SST 3/E.02 Wci ganie przewodów z udziałem podno nika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	60,000		
23	KNR 5-10 1106/01 SST 3/E.02 Monta szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o wietlenia zewn trznego o ci arze do 100 kg na gotowym fundamencie - szafa zasilania o wietlenia SO	szt.	1,000		
24	KNR 5-10w 0810/05 SST 3/E.02 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długo ci 4.5 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa)	szt.	6,000		
	Badanie i pomiary Kod CPV: 45315300-1				
25	KNNR 5 1302/04 SST 3/E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5- yłowy	odc.	9,000		
26	KNR 5-08w 0902/03 SST 3/E.01 Sprawdzenie samoczynnego wył czenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar	1,000		
27	KNR 5-08w 0902/04 SST 3/E.01 Sprawdzenie samoczynnego wył czenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - ka dy nast pny	pomiar	8,000		
28	KNR 5-08w 0902/01 SST 3/E.01 Sprawdzenie samoczynnego wył czenia zasilania - pomiar impedancji p tli zwarciowej - pierwszy	pomiar	1,000		
29	KNR 5-08w 0902/02 SST 3/E.01 Sprawdzenie samoczynnego wył czenia zasilania - pomiar impedancji p tli zwarciowej - ka dy nast pny	pomiar	24,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO „ORLIK 2012”

Nr	Opis robót	Warto
	Prace demonta owe Kod CPV: 45315300-1	
	Budowa kablowych linii zasilaj cych maszty o wietleniowe Kod CPV: 45315300-1	
	Maszty o wietleniowe i na wietlacze Kod CPV: 45316100-6	
	Badanie i pomiary Kod CPV: 45315300-1	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys