

PRZEDMIAR ROBÓT

„WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ MIESZANKĄ KRUSZYWA O STOPNIU PRZEKRUSZENIA CO NAJMNIEJ 50% O UZIARNIENIU 0/31,5 DROGI POWIATOWEJ NR 1581N DZIETRZYCHOWO-DROGOSZE-KIEMŁAWKI WIELKIE ODCINEK KRELIKIEJMY-KOLWINY OD KM 12+100 DO KM 13+370 ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNI”

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1.	D-04.04.00a	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej wykonane mechanicznie <i>droga 1270 m x 6,0 m = 7620 m²</i> <i>zjazdy 10 szt. x 15 = 150 m²</i> <i>parking 18 x 6 = 108 m²</i>	m ²	7 878,00
2.	D-04.04.00a	Ułożenie warstwy kruszywa o stopniu przekruszenia co najmniej 50% stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu, wraz z profilowaniem równiarką <i>droga 1270 m x 6,0 m = 7620 m²</i> <i>zjazdy 10 szt. x 15 = 150 m²</i> <i>parking 18 x 6 = 108 m²</i>	m ²	7 878,00
3.	D-04.04.00a	Mechaniczne zagęszczenie warstwy kruszywa <i>droga 1270 m x 6,0 m = 7620 m²</i> <i>zjazdy 10 szt. x 15 = 150 m²</i> <i>parking 18 x 6 = 108 m²</i>	m ²	7 878,00
4.	D-03.01.03a	Ułożenie przepustu pod zjazdem z rury Ø400 mm	m	7,00
5.	D-06.04.01	Regulacja istniejącego rowu odwadniającego – msc. Kolwiny	m	100,00