

Liczba elementów i ilości jednostek obmiarowych rozbiórki budynków kotłowni

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. obm.</i>	<i>Ilość</i>
1.	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m ²	540,08
2.	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie obłożenia dachu płytami stalowymi	m ²	539,40
3.	KNR 4-04 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych na poszczególnych kondygnacjach	m	997,70
4.	KNR 4-06 0118-01	Demontaż i cięcie słupów stalowych	t	30,06
5.	KNR 4-04 0802-03	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych	m ²	35,40
6.	KNR-W 2-25 0309-02	Rozebranie okładzin ścian z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej	m ²	1141,66
7.	KNR 4-04 0104-08	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach wielokondygnacyjnych	m ³	51,12
8.	KNR 4-04 0105-02	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub.1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	430,00
9.	KNR 4-04 0305-01	Rozebr. stropów żelbet.(płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów do 10 cm	m ³	65,82
10.	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	539,40
11.	KNR 4-04 0304-02	Rozebranie słupów betonowych	m ³	8,96
12.	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³	80,91
13.	KNR 4-04 0302-05	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m ³	22,568
14.	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	49,30
15.	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie schodów betonowych	m ³	11,80
16.	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	100,00
17.	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	72,00

Liczba elementów i ilości jednostek obmiarowych rozbiórki komina

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. obm.</i>	<i>Ilość</i>
1.	KNR 4-06 0118-02	Demontaż konstrukcji stalowych i blach komina	t	32,60
2.	KNR 4-06 0118-03	Demontaż konstrukcji stalowych i blach urządzeń nawęglających i odpylających	t	9,84
3.	KNR 4-04 0815-03	Rozebranie wiązarów dachowych stalowych z rur Transport pociętych elementów konstrukcji stalowej- opuszczenie z poziomu kondygnacji	kg	32601
4.	KNR 4-04 0302-03	Rozebranie stóp i fundamentów pod komin	m ³	32,256

Liczba elementów i ilości jednostek obmiarowych rozbiórki wiat magazynowych

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. obm.</i>	<i>Ilość</i>
1.	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	587,60
2.	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych – gąsiorzy nie nadające się do użytku	m	45,20
3.	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie wiązarów dachowych stalowych z rur	m	152,40
4.	KNR 4-06 0118-02	Rozbiórka słupów z ceowników z pocięciem palnikiem	t	1,721
5.	KNR 4-06 0115-01	Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych łączących słupy ze stopami żelbetowymi	szt.	96
6.	KNR 4-06 0118-02	Demontaż i cięcie konstrukcji płatwi stalowych z ceowników	t	3,601
7.	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie stóp betonowych pod słupy	m ³	14,40
8.	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych	m ²	38,48
9.	KNR4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	62,40

Liczba elementów i ilości jednostek obmiarowych rozbiórki elementów posesji

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. obm.</i>	<i>Ilość</i>
1.	KNR 2-37 0602-01	Rozbiórka torów kolejowych na podkładach betonowych	km	0,29
2.	KNR-W 4-03 0806-03+ KNR 5-10 0709-02	Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych oświetleniowych	szt.	19

* nie uwzględniono rozbiórki ogrodzenia betonowego, nie obejmuje tego zamówienie.

Liczba elementów i ilości jednostek obmiarowych kosztów utylizacji i uporządkowania terenu.

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. obm.</i>	<i>Ilość</i>
1.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	417,97
2.	KNR 4-04 1103-04+ KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 9 km	m ³	417,97
3.	Kalk. własna	Dostarczenie gruzu i śmieci na teren wysypiska komunalnego	m ³	417,97
4.	Kalk. własna	Utylizacja płyt azbestowo - cementowych przez specjalną firmę	m ²	587,60