

Przedmiar robót - wymiana okien w budynkach Zespołu Szkół w Reszlu im. M. Rataja

L.p.	Opis robót	Ilość	jednostka miary	cena jednostkowa	wartość robót netto
1. BUDYNEK SZKOŁY					
1.1	Demontaż starych okien skrzynkowych i parapetów i ich utylizacja	242,64	m2		
1.2	Montaż nowych okien z PCV zgodnie z technologią producenta, profil PCV pięciokomorowy, współcz. Przenikania ciepła dla okna $U < 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, nawiewnik powietrza higrosterowalne w konstrukcji okna, klamka metalowa	242,64	m2		
1.3	Montaż gotowych parapetów z konglomeratu o grubości 3cm, o szer. 50cm (kolor biały)	66,95	m2		
1.4	Obicie starego tynku w ościeżu okna	162,54	m2		
1.5	Wykonanie przymurowania (boki) ościeża suporeksem gr. 6cm metoda na klej do ościeża obitego z tynku. UWAGA: ościeże po oknie skrzynkowym	152,90	m2		
1.6	Obłożenie ościeża płytą G-K (zielona) metodą na placki na zamontowany suporeks i styropian	237,00	m2		
1.7	Wykonanie przymurowania (góra) ościeża styropianem gr. 6cm metoda na klej do ościeża obitego z tynku UWAGA: ościeże po oknie skrzynkowym	46,96	m2		
1.8	Wykonanie gładzi gipsowej na ościeżu i pogrubieniu ościeża wraz z montażem kątownika/narożnika AL	292,00	m2		
1.9	Malowanie ościeża farbą emulsyjną (kolor biały) – dwukrotne	292,00	m2		
1.10	Wykonanie wylewki cementowej do 4,0 cm pod osadzenie parapetów z konglomeratu	51,91	m2		
				netto	
				Vat	
				Brutto	
2. BUDYNEK WARSZTATÓW SZKOLNYCH					
2.1	Demontaż starych okien i parapetów i ich utylizacja	83,01	m2		
2.2	Montaż nowych okien z PCV zgodnie z technologią producenta, profil PCV pięciokomorowy, współcz. Przenikania ciepła dla okna $U < 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, nawiewnik powietrza higrosterowalne w konstrukcji okna, klamka metalowa	83,81	m2		
2.3	Obróbka ościeża okna tynkiem maszynowym i gładzią gipsową	133,43	mb		
2.4	Przymurowanie (zmniejszenie) dwóch otworów suporeksem 24x24x59cm do okien z poz. nr 10	0,60	m3		
2.5	Położenie tynku maszynowego na przymurowaniach z suporeksu	3,00	m2		
2.6	Położenie gładzi gipsowej na przymurowaniach z suporeksu	3,00	m2		
2.7	Malowanie ościeża farbą emulsyjną (kolor biały) – dwukrotne	136,43	m2		
				netto	
				Vat	
				Brutto	
				Razem:	