

<b>2.</b>	<b>Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne – przedmiar nr II.</b>					
					jedn.	ilość
<b>1</b>	<b>Przygotowanie podłoża i malowanie emulsyjne dwukrotne:</b>					
	- pomieszczenie RTG				m2	8,58
	- korytarz przy RTG				m2	12,81
					m2	
						21,39
<b>2</b>	<b>Przygotowanie podłoża i malowanie emulsyjne dwukrotne pomieszczeń ZOL-1:</b>					
	- sala nr 4			ściana	m2	51,02
				sufit	m2	17,04
	- łazienka			ściana	m2	18,70
				sufit	m2	10,20
						96,96
<b>3</b>	Malowanie farbami olejnymi wewnętrznymi drzwi windy				m2	7,47
<b>4</b>	<b>Remont pomieszczenia na poddaszu</b>					
4.1	skucie starego tynku cem-wap.				m2	15,53
4.2	wykonanie tynku cem.-wap				m2	15,53
4.3	szpachlowanie dwa razy ścian				m2	47,03
4.4	szpachlowanie dwa razy sufitu				m2	16,50
4.5	Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy				m2	63,53
4.6	zerwanie starej podłogi z desek				m2	16,50
4.7	układanie podłogi z płyty OSB 2x18mm				m2	16,50
4.8	układanie posadzki z panela podłogowego gr.12mm				m2	16,50
4.9	ocieplenie ścian od strony strychu styropianem gr.12cm				m2	27,00
4.10	ocieplenie sufitu od strony strychu wełna min gr.20cm				m2	19,40
4.11	Zakup i podłączenie grzejnika panelowego „60” o dł. 110cm, długość gałazek do grzejnika: 8,2m				kpl..	1,00
4.12	Malowanie farbami olejnymi wewnętrznymi drzwi drewnianych przylcynowych				szt.	1,00
<b>5</b>	<b>Montaż drzwi AI (1,87x2,68m, drzwi dostarczy zamawiający)</b>				szt.	1,00
<b>6</b>	<b>Zakup i montaż okna rozwieralno-uchylnego z PCV, współcz. U&lt;1,5w/m2K, wymiar okna: szer x wys: 1,94x0,97m</b>				szt.	1,00
<b>7</b>	<b>zakup i montaż okna rozwieralno-uchylnego z PCV, współcz. U&lt;1,5w/m2K, wymiar okna: szer x wys: 1,18x0,97m</b>				szt.	1,00

<b>8</b>	<b>Podłoga sala nr 3</b>		
8.1	zerwanie starej podłogi z desek	m2	16,50
8.2	układanie podłogi z płyty OSB (12+18mm)	m2	16,50
8.3	układanie posadzki z wykładziny PVC homogenicznej	m2	16,50
8.4	wymiana belki podłogowej 14x14cm, dł 4m	szt.	1,00
<b>9</b>	<b>Magazyn apteczny – adaptacja pomieszczenia</b>		
9.1	skucie starego tynku cem-wap.	m2	55,60
9.2	wyburzenie ściany z cegieł o gr.12cm	m2	4,43
9.3	zdjęcie trzcinobitki z sufitu	m2	15,95
9.4	Wykonanie sufitu z G-K na stelażu systemowym	m2	15,95
9.5	wykonanie tynku cem.-wap	m2	55,60
9.6	szpachlowanie dwa razy ścian	m2	55,60
9.7	szpachlowanie dwa razy sufitu	m2	15,95
9.8	Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy	m2	71,55
9.9	zerwanie starego podkładu cementowego pod posadzkę	m2	5,06
9.10	wykonanie nowego podkładu cementowego pod posadzkę o gr. 4,5cm	m2	5,06
9.11	układanie posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30cm i cokolika, na kleju (wym. pom. 7,25x2,2m)	m2	15,95
9.12	wykonanie uzupełnienia stropu nad schodami, płyta betonowa gr 12cm zbrojona prętami o śr. 12mm co 12cm.	m2	3,52
9.13	zabudowa pionów kanalizacyjnych płytą G-K na stelażu systemowym	m2	4,12
9.14	wykonanie oświetlenia pomieszczenia oprawami świetłowodowymi szt.2 (2x38W), plus włącznik i jedno gniazdo 220V, zasilanie z pomieszczenia obok	kpl..	1,00
9.15	przekucia przez ścianę z cegły ceramicznej gr. 38cm pod leżak wentylacji 14x14cm	szt.	2,00
9.16	przekucia przez ścianę z cegły ceramicznej gr. 52cm pod leżak wentylacji 14x14cm	szt.	1,00
9.17	wykonanie leżaka z blachy ze stali ocynkowanej 14x14cm	mb.	4,20
9.18	montaż kratki wentylacyjnych z PCV	szt.	4,00
9.19	przekucia przez ścianę z cegły ceramicznej gr. 38cm pod leżak wentylacji tzw. zetki oraz wykonanie elementu „Z” -tki z blachy stalowej ocynkowanej (14x14cm)	kpl..	1,00
<b>10</b>	<b>Pomieszczenie szatni pracowniczej</b>		
10.1	Demontaż starych drzwi i montaż nowych drzwi stalowych wewnętrznych szer. skrzydła 90cm, kolor szary	szt.	1,00
10.2	obudowa rur C.O płytami z G-K na ruszcie systemowym	m2	14,49
10.3	Położenie gładzi szpachlowej na ścianach - dwa razy	m2	49,94
10.4	Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy	m2	80,76
10.5	Obicie starego tynku cem.-wap	m2	30,14
10.6	Impregnacja ścian środkami przeciwwgrzybicznymi	m2	49,94
10.7	wykonanie tynku wewnętrznego cem.-wap	m2	49,94
10.8	wykonanie ścianek wewnętrznych działowych z suporexu o gr. 8cm	m2	19,80
10.9	montaż kratki wentylacyjnych 14x14cm w otworach	szt.	10,00
10.10	zerwanie posadzki z płytek i starego podkładu cementowego pod posadzkę o gr.10cm	m2	30,82
10.11	wykonanie nowego podkładu cementowego pod posadzkę o gr. 4,5cm	m2	30,82
10.12	wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii budowlanej 2x0,2mm	m2	30,82
10.13	układanie posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30cm, na klej (wymiar pomieszczenia szer x dł = 4,5x6,85m)	m2	30,82
10.14	układanie cokołu z płytek gresowych o wys. 10cm, na klej	mb.	23,50
10.15	zdemontowanie i ponowny montaż grzejnika C.O	szt.	1,00

10.16	wykonanie zasilania dwóch opraw oświetleniowych przewodem 3x1,5mm	mb.	8,00
10.17	wykonanie zasilania gniazda i montaż gniazda hermetyk przewodem 3x1,5mm	mb.	6,00
10.18	zakup i montaż dwóch opraw oświetleniowych 2x38W świetlówkowych, natynkowych	szt.	2,00
11	<b>KOTŁOWNIA</b>		
11.1	wykonanie tynku wewnętrznego cem.-wapiennego miejscowo	m2	31,76
11.2	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi dwa razy	m2	39,76
11.3	skucie starego tynku cem-wap.	m2	15,00
11.4	Demontaż starych drzwi i montaż nowych drzwi stalowych zewnętrznych szer. skrzydła 100cm, kolor szary	szt.	1,00
11.5			
12	<b>Elementy zewnętrzne – dodatkowe</b>		
12.1	Naprawa policzka schodów zewnętrznych i wykonanie nawierzchni schodów z kostki betonowej brukowej	m2	4,33
12.2	wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej	mb.	5,53
12.3	podłączenie rury spustowej do studzienki kanalizacyjnej (wykop do 1m, ułożenie rury PCV fi=150mm)	mb.	1,60