

przedmiar robót

**PRZEDMIAR ROBÓT: DACHY budynków: szpitala i rehabilitacji**

L.p.	Opis robót	Ilość	jednostka miary
	<b>Budynek szpitalny</b>		
1	Zdjęcie starej dachówki i przewiezenie na plac składowy (do 25km)	2 527,30	m2
2	Demontaż rynien	280,00	mb
3	Demontaż rur spustowych	14,00	mb
4	Demontaż instalacji odgromowej	1,00	kpl
5	Demontaż zbutwiełego deskowania	252,73	m2
6	Demontaż starego łączenia i kontrłat	2 527,30	m2
7	Demontaż, udrożnienie i pomalowanie żeliwnych rewizji łączących rurę spustowa z kanalizacją deszczową	23,00	szt
8	Wymiana na nowe krokwi i krokwi koszowych (12x22cm, dł 6,0m) szt. 4	0,63	szt
9	Montaż nowego deskowania z desek gr.25mm zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym	252,73	m2
10	montaż nowego łączenia <b>4x6cm</b> i kontrłat zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym	2 527,30	m2
11	montaż nowego pokrycia dachowego z dachówki typu holenderka zakładkowej typ: MONZA plus miedziana <b>angobowana</b>	2 527,30	m2
12	montaż gąsiorów kalenicowych i krawędziowych	240,00	mb
13	Ponowny montaż zdemontowanych rynien	280,00	mb
14	Wykonanie i montaż rynien śr.150mm, stalowych-ocynkowanych	14,00	mb
15	Wykonanie i montaż rur spustowych śr. 120mm, stalowych-ocynk, gr. 0,55mm	18,00	mb
16	montaż nowej instalacji odgromowej 1 kpl. (druć ocynkowany o średnicy 8mm)	1,00	kpl
17	Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej	1,00	kpl
18	montaż obróbek blacharskich do 70cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm – KOSZE, boczki KUKUŁEK	217,00	mb

przedmiar robót

19	montaż obróbek blacharskich do 25cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm – PAS NADRYNNOWY	295,00	mb
20	montaż obróbek blacharskich do 25cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm –OBRÓBKI KOMINÓW, MURÓW, KUKUŁEK	447,35	mb
21	Montaż foli (membrany o wysokiej paroprzepuszczalności) wstępnego krycia na starym deskowaniu z desek - paroprzepuszczalności większa od 700 g/m2/24h. (Sd<0,1m) np.. EuroTop.N15.	2 527,30	m2
22	Montaż wyłazów dachowych 54x75cm z szybą np.: WSZ 54x75 firmy FAKRO	10,00	szt.
23	Montaż stopnic dachowych ocynkowanych – dojścia od wyłazu dachowego do komina	20,00	szt
24	Montaż ław kominarskich dachowych ocynkowanych – dojścia od wyłazu dachowego do komina	4,00	mb
25	Montaż płotków przeciwśniegowych stalowych-ocynkowanych	54,00	mb.
26	Likwidacja naświetla dachowego nad blokiem operacyjnym	18,00	m2
27	Wymiana wywiewek wentylacyjnych/kanalizacyjnych z PCV i bl. Stalowej na dachówkę-kształtkę typu „kominek”	16,00	szt
28	docieplenie kominów i ścian maszynowni windy wychodzącej nad dach styropianem gr. 5cm metoda „lekko-mokrą” z wyprawa elewacyjną i pomalowanie w kolorze brąz farba elewacyjną	54,00	m2
29	docieplenie dachu nad zapleczem socjalnym oddziału dziecięcego w technologii styropapa gr. 20cm	46,00	m2
30	Impregnacja konstrukcji dachu środkami przeciwgrzybicznymi i przeciwpożarowymi typu FOBOS lub równoważnym metoda natryskową od strony strychu	1,00	kpl.
31	Oczyszczenie, udrożnienie i drobne naprawy rynien i rur spustowych	1,00	kpl

<b>Budynek rehabilitacji</b>			
1	Zdjęcie starej dachówki i przewiezienie na plac składowy (do 25km)	230,70	m2
2	Demontaż rynien	67,00	mb
3	Demontaż instalacji odgromowej	1,00	kpl
4	Demontaż zbutwiałego deskowania	57,68	m2
5	Demontaż starego łączenia	230,70	m2

przedmiar robót

6	Demontaż, udroźnienie i pomalowanie żeliwnych rewizji łączących rure spustowa z kanalizacją deszczową	4,00	szt
7	wymiana na nowe krokwi 12x18cm, dł 6,0m, szt. 4	0,52	szt
8	Montaż nowego deskowania z desek gr.25mm zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym	230,70	m2
9	montaż nowego łączenia 4x6cm i kontrłat zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym	230,70	m2
10	montaż nowego pokrycia dachowego z dachówki typu holenderka zakładkowej typ MONZA plus miedziana angobowana	230,70	m2
11	montaż gąsiorów kalenicowych i krawędziowych	49,80	mb
12	Ponowny montaż zdemontowanych rynien	67,00	mb
13	montaż nowej instalacji odgromowej 1 kpl. (druć ocynkowany o średnicy 8mm)	1,00	kpl
14	Montaż foli (membrany o wysokiej paroprzepuszczalności) wstępnego krycia na starym deskowaniu z desek - paroprzepuszczalności większa od 700 g/m2/24h. (Sd<0,1m) np.. EuroTop.N15.	230,70	m2
15	wykonanie i montaż nowej skrzynki okapu z desek świerkowych gr 32mm i jego imregnacja przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym, długość 12mb.	0,10	m3
16	montaż obróbek blacharskich do 25cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm – PAS NADRYNNOWY	95,30	mb
17	montaż obróbek blacharskich do 25cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm –OBRÓBKI KOMINÓW I MURKÓW	15,36	mb
18	Wymiana wywiewek wentylacyjnych/kanalizacyjnych z PCV i bl. Stalowej na dachówkę-kształtkę typu „kominek”	4,00	szt
19	Malowanie bejcą impregnującą drewnianych elementów dachu (okap, żaluzje wentylacyjne w naczółkach dachu)	30,92	m2
20	Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej	1,00	kpl
21	Oczyszczenie, udroźnienie i drobne naprawy rynien i rur spustowych	1,00	kpl
22	montaż nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej w kolorze dachówki na połaci o nachyleniu 15 stopni	55,00	m2