

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap I**

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednostk. PLN	Wartość
<b>PODBUDOWY</b>						
1	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów $620.00 \times 4.20 + 50.00 \times 4.40 + 620.00 \times 4.00 + 50.00 \times 4.20 = 2604.00 + 220.00 = 2824.00$ $2824.00 \times 0.075 = 211.80$	m <sup>2</sup>	5 514,00		
2	04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw 0/31,5 śr. grubość 10cm $100 \times 1 \times 0,12 + 20 \times 1,5 \times 0,1 + 30 \times 2 \times 0,07 + 15 \times 1,5 \times 0,07 = 12.00 + 3.00 + 4.20 + 1.58 = 20.78$	m <sup>3</sup>	20,78		
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
3	05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką AC 16W 35/50 w ilości 75kg/m <sup>2</sup> $620.00 \times 4,20 + 50.00 \times 4.40 = 2604.00 + 220.00 = 2824.00$ $2824.00 \times 0.075 = 211.80$	Mg	211,80		
4	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 4cm $620.00 \times 4,00 + 50.00 \times 4.20 = 2480.00 + 210.00 = 2690.00$	m <sup>2</sup>	2 690,00		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
5	06.03.01	Regulacja poboczy (ścinka) śr. grubość 10cm 670.00 x 1.00 x 2	m <sup>2</sup>	1 340,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)</b>						
<b>PODATEK VAT (ZŁ)</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)</b>						