

Przedmiar robót - ul. Budowlana o Kąkuty

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna	kpl	1		
2	01.01.01.	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1		
3	01.02.01.	Gospodarka szatą roślinną - wycinka drzew	*	*		
*	*	Formularz do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego	kpl	1		
4	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	*	*		
4.1.	*	- grubość - na pełną grubość zalegania wraz ze składowaniem w przyzmach do późniejszego wykorzystania	m2	3151,5		
5	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg z wywozem na odkład				
5.1	*	- rozbiórka nawierzchni bitumicznej - frezowanie - desktrukt do wykorzystania poza zakresem robót - grub. ok. 5 cm	m2	1845,0		
5.2	*	- rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego - grub. około 20 cm - do wykorzystania poza zakresem robót	m2	1845,0		
5.3	*	- rozbiórka płyt betonowych	m2	600,0		
5.4	*	- rozbiórka krawężników betonowych 15x30	m	330,0		
5.5	*	- rozbiórka nawierzchni bitumicznej - frezowanie - desktrukt do wykorzystania poza zakresem robót - grub. ok. 5 cm - na petli do zawracania	m2	335,0		
5.6	*	- rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego - do wykorzystania poza zakresem robót - grub. ok. 15-20 cm - na petli do zawracania	m2	335,0		
6	01.03.02.	Przebudowa kablowych linii energetycznych	*	*		
*	*	Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego Pozycja obejmuje roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	kpl	1		
7	01.03.04	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych	*	*		
*	*	Formularz do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego	kpl	1		
8	01.03.05.	Przebudowa sieci wodociagowych	*	*		
*	*	Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego Pozycja obejmuje roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	kpl	1		
9	01.03.06.	Rury osłonowe na sieciach gazowych	*	*		
*	*	Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego Pozycja obejmuje roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	kpl	1		
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
10	02.01.01.	Wykonanie wykopów - w zakres wchodzi korytowanie z wywiezieniem poza granice robót	m3	5304		
11	02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem	*	*		
11.1	*	- gruntu uzyskanego z dokopu	m3	156,0		
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
12	03.02.01	Kanalizacja deszczowa	*	*		
*	*	Formularze do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego Pozycja obejmuje roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	kpl	1		
04.00.00 POBBUDOWY						
13	04.01.01.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (zakres ilościowy ujęty jest w robotach ziemnych)	*	*		
13.1	*	- pod nawierzchnię ulicy	m2	3007,0		
13.2	*	- pod nawierzchnię ścieżki rowerowej	m2	706,0		
13.3	*	- pod nawierzchnię zjazdów indywidualnych	m2	65,0		
13.4	*	- pod nawierzchnię chodników	m2	575,0		
13.5	*	- pod nawierzchnię zjazdów publicznych	m2	546,0		
13.6	*	- pod petle do zawracania	m2	400,0		
13.7	*	- pod utwardzenie terenu	m2	630,0		

Przedmiar robót - ul. Budowlana o Kępczyk

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
14	04.02.01.	Wykonanie warstwy podsypkowej	*	*		
14.1	*	- grub. 10 cm	m2	1281.0		
14.2	*	- grub. 20 cm	m2	611.0		
15	04.02.02.	Wykonanie warstwy mrozochronnej	*	*		
15.1	*	- pod nawierzchnie ulicy grub. 50 cm	m2	3007.0		
15.2	*	- pod petle do zawracania	m2	400.0		
16	04.04.02.	Podbudowa z mieszankim niezwiązanej 0/31,5	*	*		
16.1	*	- podbudowa 0/31,5 - grub. 15cm	m2	1281.0		
16.2	*	- podbudowa 0/31,5 - grub. 20cm	m2	4648.0		
17	04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grub. 7 cm	m2	3007.0		
05.00.00. NAWIERZCHNIE						
18	05.03.01.	Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm	*	*		
18.1	*	- ściezka rowerowa - kostka bezfazowa czerwona	m2	706.0		
18.2	*	- chodnik- kostka fazowana szara	m2	575.0		
18.3	*	- zjazdy indywidualne - kostka fazowana szara	m2	65.0		
18.4	*	- utwardzenie terenu - kostka fazowana szara	m2	630.0		
19	*	Nawierzchnie z betonu asfaltowego.	*	*		
19.1	05.03.05b	- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W grub 6 cm	m2	3953.0		
19.2	05.03.05a	- warstwa scieraina beton asfaltowy AC11S grub 5 cm	m2	3953.0		
06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
20	06.01.01	Roboty wykończeniowe	*	*		
20.1	*	- plantowanie skarp wykopów i nasypów	m2	1365.00		
20.2	*	- humusowanie wraz z obsianiem skarp	m2	1365.00		
07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
21	07.01.01	Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe	*	*		
21.1	*	- linie ciągłe	m2	35.76		
21.2	*	- linie przerywane	m2	15.54		
21.3	*	- znaki i symbole na skrzyżowaniu	m2	35.82		
22	07.02.01.	Oznakowania pionowe	*	*		
22.1	*	- montaż nowego oznakowania	szk	17		
23	07.07.01.	Oświetlenie	*	*		
*	*	Formularz do wypełnienia wg przedmiaru szczegółowego	kpl	1		
08.00.00. ELEMENTY ULIC						
24	08.01.01	Krawężniki betonowe:	*	*		
24.1	*	- wtopione 20x30	m	165.0		
24.2	*	- wystające 20x30	m	1050.0		
24.3	*	- krawężniki 15x30 na zjazdach	m	450.0		
25	08.01.03.	Obrzeża betonowe 8x30	m	560.0		
09.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI						
26	09.01.01.	Wykonanie trawników	m2	1000		

RAZEM KOSZT ROBÓT (ZŁ)