

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Branża sanitarna

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
<b>SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>					
1.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	910,00
1.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	910,00
1.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
1.3.1			Naprawa studni istniejących	kpl.	2,00
1.3.2			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	87,00
1.3.3			Kanały z tworzyw sztucznych SN16 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	6,00
1.3.4			Kanały z tworzyw sztucznych SN16 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	30,00
1.3.5			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	317,00
1.3.6			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	70,00
1.3.7			Kanały z tworzyw sztucznych SN16 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	24,50
1.3.8			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	127,00
1.3.8.1			Kanały z tworzyw sztucznych SN16 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	23,00
1.3.9			Studnie rewizyjne PEHD DN1000	stud.	22,00
1.3.10			Studnie kanalizacyjne śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	27,00
<b>PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>					
2.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	330,00
2.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	330,00
2.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe		
2.3.1			Demontaż sieci wodociągowych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	50,00
2.3.2			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	6,00
2.3.3			Montaż rur dwudzielnych dn100	m	7,00
2.3.4			Montaż rur dwudzielnych dn150	m	9,00
2.3.5			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PVC ciśnieniowych o śr.zewnętrznej 90 mm	m	10,00
2.3.6			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PVC ciśnieniowych o śr.zewnętrznej 280 mm	m	217,00
<b>PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ</b>					
3.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	65,00
3.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	65,00
3.3	45232111-6	D-01.03.06	Roboty montażowe		
3.3.1			Montaż rur dwudzielnych dn150	m	26,00
3.3.2			Montaż rur dwudzielnych dn200	m	12,00