

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jezewo - etap II

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
PODBUDOWY				
1	04.01.01	Wykonanie koryta na gł. do 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów (4+6):2x3x20szt	m ²	300,00
2	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów 3036+2898+300+300	m ²	6 534,00
3	04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 12cm na zjazdach (4+6):2x3x20szt	m ²	300,00
4	04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw 0/31,5 śr. grubość 12cm 31x1,5x0,12+39*1,5*0,11+28*1,7*0,14+26*1,6*0,13+52*1,5*0,1+48*1,7*0,12+ +33*1,7*0,12=5,58+6,44+6,66+5,41+7,80+9,79+6,73	m ³	48,41
NAWIERZCHNIE				
5	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 4cm (690x4,2)	m ²	2 898,00
6	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej na zjazdach z mieszanki AC 11S 50/70 grubość warstwy 4cm (4+6):2x3x20szt	m ²	300,00
7	05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką AC 16W 35/50 w ilości 100kg/m ² (690x4,4)=3036,00m ² 3036,00*0,100=303,60	Mg	303,60
8	05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W 35/50 na zjazdach z mieszanki w ilości 75kg/m ² (4+6):2x3x20szt	m ²	300,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	06.03.01	Regulacja poboczy (ścinka) śr. grubość 10cm 690 x 1 x 2	m ²	1 380,00