

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

**Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn- Sławkowo-Nakomiady
w m. Nakomiady (dł. ok. 430m)**

0	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna	kpl	1		
2	01.01.01.	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1		
	04.00.00.	PODBUDOWY	*	*	*	*
3	04.01.01.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	*	*	*	*
3.1	*	- pod nawierzchnię drogi - grub. do 70 cm - poszerzenie	m2	326,4		
4	04.02.02.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej	*	*	*	*
4.1	*	- pod nawierzchnię grub. 50 cm - poszerzenie	m2	326,4		
5	04.04.02.	Podbudowa z mieszankim niezwiązanej 0/31,5	*	*	*	*
5.1		- podbudowa 0/31,5 - grub. 20cm - poszerzenie	m2	326,4		
6	04.08.05.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W - średnio 75 kg/m2 (2295*75kg/m2)	t	172,1		
	05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
7	*	Nawierzchnie z betonu asfaltowego:	*	*	*	*
7.1	05.03.05b	- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W grub.5 cm	m2	326,4		
7.2	05.03.05a	- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S grub.4 cm	m2	2295,0		
8		Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1,20x1,50	szt.	2,0		
RAZEM KOSZT ROBÓT (ZŁ)						-