

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptynty - Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych - długości ok 500 mb

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna	kpl	1
2	01.01.01.	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1
	04.00.00	PODBUDOWY		
3	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 500*5,0*2=5000 m2	m ²	5 000,00
4	04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie śr. grubość wyrównania 10cm - na fragmentach znacznych deformacji - powierzchnia około 300 m2 300*0.10 = 30 m3	m ³	30,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5	05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką BA AC16W - 75 kg/m2 500*5,0*0,075 = 187,50 t	t	187,50
6	05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5cm, KR-2 (wg. WT-1 i WT-2 (2014)) 500*5,0=2500 m2	m ²	2 500,00
7	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm, KR-2 (wg. WT-1 i WT-2 (2014))	m ²	2 500,00
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gr. ok. 10 cm (500*1.50*2=1500m2)	m ²	1 500,00
		INNE ROBOTY		
9		Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1,20x0,80m	szt.	2,00