

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w m. Łankiejmy

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna	kpl	1
2	01.01.01.	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1
3	01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu	*	*
3.1	*	- grubość - na pełną grubość zalegania wraz ze składowaniem w przyzmach do późniejszego wykorzystania	m2	1330,0
4	01.02.04	Roboty rozbiórkowe	*	*
4.1	*	- rozbiórka przepustów pod zjazdami z rur betonowych	m	46,0
5	04.03.2001	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	2150,0
	04.00.00.	PODBUDOWY	*	*
5	04.01.01.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	*	*
5.1	*	- pod nawierzchnię zjazdów - grub. do 40 cm	m2	160,0
6	04.02.01.	Wykonanie warstwy podsypkowej i odsączającej	*	*
6.1	*	- grub. 20 cm - zjazdy	m2	160,0
7	04.04.02.	Podbudowa z mieszkankim niezwiązanej 0/31,5	*	*
7.1	*	- podbudowa 0/31,5 - grub. 20 cm	m2	160,0
8	04.08.05.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowcowej KŁSM 0/31,5 - grub. średnio 10 cm (P=2150*0,10 =215,0m2)	m3	215,0
	05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
9	05.03.01.	Nawierzchnia z kostki betonowej	*	*
9.1	*	- zjazdy - kostka fazowna szara - 8 cm	m2	160,0
10	*	Nawierzchnie z betonu asfaltowego:	*	*
10.1	05.03.05a	- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W grub.5 cm P=2150m2	m2	2150,0
10.2	05.03.05a	- warstwa ściernalna beton asfaltowy AC11S grub.4 cm P=2150m2	m2	2150,0
	06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
11	06.01.01.	Regulacja rowu wraz z plantowaniem skarpy i humusowaniem w celu zapewnienia prawidłowych spadków podłużnych	*	*
11.1	*	- plantowanie skarpy wykopów i nasypów - szer. ok.. 3,5m (P=3,5m*420m=1470m2)	m2	1470,00
11.2	*	- humusowanie wraz z obsianiem skarpy - szer. ok.. 3,5m (P=3,5m*420m=1470m2)	m2	1470,00
11.3	*	- rów - strona lewa	m	420,00
11.4	*	- umocnienie poboczy KŁSM 0/31,5 - grub. 10 cm	m2	840,00
12	06.02.01.	Przepusty pod zjazdami	*	*
12.1	*	- z rur betonowych ø 400	m	46,00
		INNE ROBOTY		
9		Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1,20x0,80m	szt.	2,00