SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYZEWOWEJ





Głośnik basenowy sufitowy

Głosnik sufitowy

WZ konsola medialna ze wzmacniaczem

PEL1 CCTV panel elektryczno-logiczny składających się z dwóch gniazd RJ45 - kat6

PEL1 CCTV panel elektryczno-logiczny składających się z dwóch gniazd RJ45 - kat6

PEL2 – panel elektryczno-logiczny składających się z dwóch gniazd RJ45 - kat6

PD – punkt dystrybucyjny - wisząca szafa krosowa - 12U

– Czytnik i zamek kodowy K3-3 do drzwi z kontrolą dostępu (KD) firmy np Sebury

– elektrozaczep do drzwi z kontrolą dostępu - 12V

psz Przycisk przywoławczy sznurkowy,
nr art. CMLI005044 montaż p/t h=2,2m
-przycisk z IP66 art. 73510066,montaż p/t h=2,2m
lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nr art. CM735461, montaż 2,2m

ppk Przycisk przywoławczo-odwoławczy,
nr art. CMLI005063 montaż p/t h=1,2 - 1,3m

Centrala Centrala dyżurkowa IP
art. CM635000, montaż n/t h=1,5-1,6m

REJ – rejestrator obrazu z kamer

KD – centralka kontroli dostępu - (2 kontrolery TCP/IP
cztero-przejściowe z interfejsem Wiegand - Sebury BC800NT4)

CSP – CENTRALKA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU

– czujka uniwersalna alarmu pożaru

– sygnalizacja dźwiękowa alarmu pożaru

UTP kat. 6 przewód typu: UTP kat. 6 lub FTP

przewód YTKSY 3x2x0,5 mm

przewód mikrofonowy

przewód głośnikowy

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00/99,56

UKŁAD ZASILANIA TN-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania
wg miejscowych warunków przłączenia

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

parter		m² pu
nr	funkcja	
1.101	hala basenu sportowego	692,33
1.102	szatnia zatwników	9,32
1.103	pom. ratowników i aneks p.pomocy	18,79
1.104	łazienka ratowników	4,24
1.105	magazyn	14,38
1.01	hol wejściowy	83,35
1.02	recepcja	12,75
1.03	szatnia odzieży wierzchniej	13,54
1.04	administracja	17,30
1.05	komunikacja	28,31
1.06	komunikacja	7,95
1.07	wc mężczyzn	10,82
1.08	wc rps i kobiet	6,26
1.09	wc kobiet	4,95
1.10	wc personelu	3,63
1.11	pom porządkowe	10,95
1.12	szatnia kobiet	25,73
1.13	pom porządkowe	1,21
1.14	natryski i umywalnie kobiet	18,56
1.15	wc kobiet	5,85
1.16	szatnia i zmiana widzów rps	10,39
1.17	wc i umywalnia rps	9,99
1.18	komunikacja	17,03
1.19	szatnia mężczyzn	27,94
1.20	pom porządkowe	1,13
1.21	natryski mężczyzn	20,15
1.22	wc mężczyzn i schowek	5,63
1.23	hala basenów rekreacyjnych	259,53
	razem	1251,94

piętro		m² pu
2.01	widownia	69,87

razem	69,87
razem	1321,81

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Słowackiego 14a
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO W KĘTRZYNIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 21

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
inż. Zdzisław Mazurek
upr. nr BB 54/75
w spec. inst. elektr. bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Andrzej Gasiński
upr.proj. 5/96 BB
w spec. inst. elektr. bez ograniczeń

OPRACOWANIE:
mgr inż Roman Bajorek

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
INSTALACJA SAP
INSTALACJA CCTV
INSTALACJA STRUKTURALNA
INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA
INSTALACJA EŚOK
INSTALACJA MONITOROWANIA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

SKALA: 1:100
DATA: 15-12-2015
NR. RYS. E09

PRZEDMIOTOWY RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ PRO-ARCH-2 SP. Z O.O. SP. K. NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I PRZEKAZYWANY OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA. NARUSZENIE POWYŻSZEGO PRZEPISU ZOBOWIĄZUJE DO ODSZKODOWANIA.