LEGENDA:

- maszt odgromowy h=5,0m na trójnogu
  stopy betonowe dla III strefy obciążenia wiatrem
  należy na stałe przymocować do podłoża
- ZK - złącze kontrolne
- zwód poziomy niski Fe-Zn 8mm
  przewody odprowadzające
- uziom otokowy Fe-Zn 25x4mm



Wykreślne wyznaczenie kątów ochronnych skala 1:100

SZCZEGÓŁ 1 INSTALACJI PODGRZEWANIA WPUSTÓW RYNNOWYCH



- CZUJNIK WILGOCI ETOR-55 /montaż przy wpuscie dachowym G3/
- CZUJNIK TEMPRATURY ETF-744 ETOR-55 /montaż północna sciana budynku/
- Regulator ETOR-55 /montaż rozdzielnice pietrowe TP2/1 i TP2/2/
- Gx proj.wpust dachowy podgrzewany RSØ150 — Projektowane dachowe podgrzewane wpusty
- Projektowane baterie solarne
- W2, W2, W3 — Wyciągowe wentylatory dachowe /opracowanie wentylacja/

Uwagi i objaśnienia:

1.Istniejacy uziom otokowy - nalezy sprawdzić jego stan techniczny i dodatkowo zabudować uziomy szpilkowe w miejscach łączenia z przewodami odprowadzającymi

2. Drut stalowy ocynkowany o średnicy Ø8 mm jako przewody odprowadzające ułożony na dachu na uchwytach odstępowych klejone do dachu

3. Złącza kontrolne ZK zlokalizować na ścianie bydynku na wysokości 0,8m.

4. Łączenie projektowanego uziomu otokowego z istniejacym wykonać przez spawanie

UKŁAD ZASILANIA TN-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania
wg miejscowych warunków przłączenia

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00/99,56

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Skwackiego 14a
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO W KĘTRZYNIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 21

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: inż. Zdzisław Mazurek upr. nr BB 5475 w spec. inst. elektr. bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Andrzej Gasiński upr.proj. 5/96 BB w spec. inst. elektr. bez ograniczeń

OPRACOWANIE: mgr inż Roman Bajorek

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA PIORUNOCHRONNA PODGRZEWANIA RYNIEN WPUSTÓW DACHOWYCH RZUT DACHU

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

SKALA: 1:100 | DATA: 15-12-2015 | NR. RYS. E07