

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont zabezpieczający drogę powiatową nr 1584N Srokowo - Jankowice

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość
<b>PODBUDOWY</b>						
1	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów $2907+2850.00=5757.00$	m <sup>2</sup>	5757.00		
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
2	05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką AC 16W 35/50 w ilości 75kg/m <sup>2</sup> $570*5.10=2907.00\text{m}^2$ $2907.00*0.075=218.03$	Mg	218.03		
3	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 4cm $570.00*5.00=2850.00$	m <sup>2</sup>	2850.00		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
4	06.03.01	Regulacja poboczy (ścinka) śr. grubość 10cm $570.00 \times 1 \times 2$	m <sup>2</sup>	1140.00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)</b>						<b>0,00</b>
<b>PODATEK VAT (ZŁ)</b>						<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)</b>						<b>0,00</b>