

Przedmiar robót - roboty drogowe

Kołątaja i Broniewskiego w Kętrzynie

Lp	Nr SST	Poz. Cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
			ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inventaryzacja	km	580,00
				szt.	
1	05.03.11		Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość 5 cm+wywóz	m2	2900,00
2	03.02.01a		Regulacja studni telekom.	szt.	3,00
3	03.02.01a	03.02.01	Regulacja studni i kratek ściekowych - sieć kan. sanit. i sieć wodociągowa	szt.	7,00
4	03.02.01a		Regulacja zaworów - sieć kan. sanit. i sieć wodociągowa	szt.	7,00
			Ustawienie i regulacja proj. kratek ściekowych	szt.	7,00
5	04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdnie, chodniki, zjazdy)	m2	8
6	04.04.01		Warstwa górna podbudowy z pospółki gr. 10 cm - chodniki z kostki gr. 6 cm	m2	9
7	04.04.02		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod chodnikami z kostki gr. 8 cm	m2	10
8	04.04.02		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni oraz pod jezdnią i zjazdami z kostki gr. 8 cm	m2	11
8	04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdnie, chodniki, zjazdy)	m2	11
9	04.04.01		Warstwa górna podbudowy z pospółki gr. 10 cm - chodniki z kostki gr. 6 cm	m2	12
26	08.01.01		Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	892,00
27	08.01.01		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	312,0

28	08.03.01		Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	
29	08.03.01		Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	
			NAWIERZCHNIA		
30	04.03.01		Oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą wiążącą i ścieralną	m2	
31	05.03.05		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5-8 cm (warstwa wiążąca-wyrównawcza)	m3	
32	05.03.05		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	
33	08.02.02		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoim piaskiem	m2	
34	05.03.23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoim piaskiem - jezdnia, chodniki i zjazdy	m2	
			ROBOTY KOŃCOWE		
1	08.07.01a		Montaż progów zwalniających	szt.	2,00