

Powiat Kętrzyński
Pl. Grunwaldzki 1.
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.272.09.2013

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **SO.272.09.2013** w trybie przetargu nieograniczonego na: **WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Wojciecha Kętrzyńskiego PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W KĘTRZYNIE.**

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Powiat Kętrzyński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: **WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Wojciecha Kętrzyńskiego PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W KĘTRZYNIE, nr SO.272.09.2013** Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), z dniem 19.02.2013 r. wprowadza **modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w następującym zakresie:

Dodaje się dwie dodatkowe pozycje wyceny ofertowej:

nr 16 – Montaż foli (membrany) wstępnego krycia na deskowaniu na powierzchni 1632,0m2.
Nr 17 – Montaż płotków przeciwniegowych stalowych-ocynkowanych na długości 26,0mb.

Punkt SIWZ nr 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA podpunkt 1.1 po modyfikacji:

„Wymiana istniejącego pokrycia dachowego budynku, tj.

1. Zdjęcie z dachu starej dachówki ceramicznej typu mnich-mniszka i holenderka z powierzchni ok. 2040m2, przetransportowanie jej i rozładunek na wyznaczonym placu składowym na terenie miasta.
 2. Demontaż:
 - rynien stalowych ocynkowanych spustowych w ilości: **192,0mb.**
 - rur spustowych stalowych ocynkowanych w ilości: **181,0mb.**
 - łat pod-dachówkowych w ilości: z pow. **2040,0m2.**
 - starej instalacji odgromowej budynku: **1 kpl.**
 - zbutwiałego deskowania zakładkowego z desek w ilości: **408,0m2.**
 3. Montaż nowego deskowania z desek 25mm impregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowy (np. środkiem FOBOS) oraz foli wstępnego krycia w ilości: **408,0m2**
 4. Montaż łat 4x5cm i kontrłat impregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowy (np. środkiem FOBOS) w ilości: na pow. dachu **2040,0m2,**
 5. Montaż pokrycia dachowego z dachówek typu mnich-mniszka w ilości: **1760, 0m2,**
 6. Montaż pokrycia dachowego z dachówek typu holenderka w ilości: **280, 0m2**
 7. Montaż gąsiorów kalenicowych i na krawędziach dachu w ilości: **175, 0mb.**
 8. Montaż rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0, 7mm w ilości:
 - R150 – **140, 0mb.**
 - R120 – **52,0mb.**
 9. Montaż rur spustowych: - R120 – **141, 0mb,** R100 – **40, 0mb**
 10. Montaż koszy dachowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0, 7mm (w rozwinięciu do 70 cm) w ilości: **50,0mb.**
 11. Montaż fartucha okapowego z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0, 7mm (w rozwinięciu do 25 cm) w ilości: **192,0mb.**
 12. Montaż nowej instalacji odgromowej budynku oraz wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji
 13. Demontaż udroźnienie, oczyszczenie, pomalowanie farbą olejną do stosowania na zewnątrz oraz ponowny montaż żeliwnych z rewizjami odcinków połączenia rur spustowych z podziemną siecią odwodnienia dachu w ilości: **16szt.**
 14. Demontaż z dachu budynku stalowego masztu: **szt.1.**
 15. Demontaż starej wylewki płyty balkonu i wykonanie: nowej wylewki gr. 4 -5 cm, izolacji przeciwwilgociowej, obróbek blacharskich i okładziny z gresu wraz z cokolikami wysokości 5cm. Naprawa elementów stalowych obwodowych płyty balkonowej. Powierzchnia balkonu: **11,80 m2.**
 16. Montaż foli (membrany) wstępnego krycia na deskowaniu na powierzchni **1632,00m2.**
 17. Montaż płotków przeciwniegowych stalowych-ocynkowanych na długości **26,0mb."**
- Pozostałe zapisy SIWZ - bez zmian.

STAROSTA

Tadeusz Mordasiewicz