



RZUT I PODDASZA
skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PODDASZE			
NR POM.	NAZWA	Powierzchnia pomieszczenia (m2)	POSADZKA
3.1	KŁATKA SCHODOWA	14,9	PLYTKI CERAMICZNE
3.2	STRYCH	110,59	DESKI
SUMA:		125,49	

UWAGA!
1.) PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEM. ODDZIELENIA POŻAROWEGO, A TAKŻE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 cm W ŚCIANACH I STROPACH, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, POWINNY MIEĆ MINIMUM KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
2.) MONTAŻ RUR ZGODNIE Z WYMAGANIAM I ZALECENIAMI PRODUCENTA
3.) DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ PRODUCENTA ZAPROJEKTOWANYCH GRZEJNIKÓW PRZY ZACHOWANIU TYPU, WYMIARÓW I MOCY GRZEWczej.

PODEJŚCIE DO GRZEJNIKA 1:25



Uwaga:
Szczegóły podłączenia poszczególnych grzejników zgodnie z rysunkiem S9
Grzejniki w łazienkach (pom. 1.8 na parterze, pom. 2.9 na I piętrze) w wersji o podwyższonej wytrzymałości na korozję (wersja ocynkowana)

Pco - Projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych (stal węglowa, ocynkowana) - połączenia zaprasowywane
22K-600/800 - Grzejnik kompaktowy zasilany z boku np: COSMO (typ; wysokość w mm; długość w mm);

Uwaga: Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych (w przypadku przewodów prowadzonych po trasie zdemontowanych rur - wykorzystać przejścia istniejące)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka			
Inwestor:	Powiat Kętrzyński 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1		
Adres:	obręb 0002 Reszel, dz. nr 75/5 11-440 Reszel, ul. W. Łukasińskiego 4		
Nazwa rys.:	Instalacja grzewcza - rzut poddasza		
Projektant (specjalność sanitarna): mgr inż. Jakub Doraczyński upr. nr WAM/0092/PWOS/15			Podpis:
Branża:	Sanitarna	Data:	Kwiecień 2020
Skala:	1:100	Strona nr:	