

Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodela-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany (dł. 1,800km)

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			*	*	*	*
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna: 1800m	kpl	1		
2	01.01.01.	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1		
04.00.00. PODBUDOWY			*	*	*	*
3	04.01.01.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	*	*	*	*
3.1	*	- pod nawierzchnię zjazdów - grub. do 40 cm	m3	170,0		
4	04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej	*	*	*	*
4.1		- grub. 20 cm	m2	425,0		
5	04.04.02.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5	*	*	*	*
5.1		- podbudowa 0/31,5 - grub. 15cm (425m2)	t	127,5		
6	04.08.05.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszyw 0/31.5 o procentowej zawartości ziaren przekruszonych dla kruszywa łamanego C _{50/30} stabilizowanego mechanicznie śr. grubość wyrównania 10cm	m3	936,0		
7		Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	9360,0		
05.00.00. NAWIERZCHNIE			*	*	*	*
8	*	Nawierzchnie z betonu asfaltowego:	*	*	*	*
8.1	05.03.05b	- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W grub.5 cm	m2	9360,0		
8.2	05.03.05a	- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S grub.4 cm	m2	900,0		
8.3	05.03.05a	- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S grub.4 cm - zjazdy	m2	425,0		
06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			*	*	*	*
9	06.03.01.	Ścinanie i uzupełnianie poboczy mieszanką kruszyw 0/31.5 o procentowej zawartości ziaren przekruszonych dla kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie śr. grubość wyrównania 18cm, szerokość pobocza 0,7m	m3	453,60		
10		wykonanie tablicy informacyjnej zadania: 100x70cm na słupku stalowym	szt.	2,00		
11		wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie odcinka realizacji robót	kpl.	1,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)						-
Vat (.....%)						-
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)						-