

Lp.	Nr spec.techn.
1	
1.1	D-01.03.04
1.2	D-01.03.04
1.3	D-01.03.04
Razem dział: Budowa kanaliz	
2	
2.1	D-01.03.04
2.2	D-01.03.04
2.3	D-01.03.04
2.4	D-01.03.04
2.5	D-01.03.04
2.6	D-01.03.04
2.7	D-01.03.04
2.8	D-01.03.04
Razem dział: Przebudowa ka	
3	
3.1	D-01.03.04
3.2	D-01.03.04
Razem dział: Zabezpieczenie	
4	
4.1	D-01.03.04
4.2	D-01.03.04
Razem dział: Demontaż	

# PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH - ULICA TARGOWA

## PRZEDMIAR ROBÓT

Opis	Jedn.przed	Ilość
<b>Budowa kanalizacji kablowej</b>		
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.	kpl	3
Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	3
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.	m	62
Razem dział: Budowa kanalizacji kablowej		
<b>Przebudowa kabli</b>		
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach	złącz.	2
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach	złącz.	2
Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m	62
Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej	m	62
Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach	złącz.	2
Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach	złącz.	2
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach	odc.	1
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.	1
Razem dział: Przebudowa kabli		
<b>Zabezpieczenie sieci</b>		
Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	10
Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	23
Razem dział: Zabezpieczenie sieci		
<b>Demontaż</b>		
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 otw.w bloku, 1 otw.w ciągu kan. - analogia PCV	m	58
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-1.studnia prefabrykowana	szt.	1
Razem dział: Demontaż		