

przedmiar robót

**Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tolkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku
Starynia - Tolkiny (0,800 km)**

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1. ROBOTY POMIAROWE				
1.1	D-01.01.01A	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inwentaryzacja	km	0,800
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	D-01.02.01	Oczyszczenie pasa drogowego z istniejącego zakrzaczenia (zagęszczenie średnie)	ha	0,48
3. POBOCZE DROGI				
3.1	D-06.03.01A	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm 2*800*0,50*0,10=80m3	m ²	800,00
4. JEZDNIA				
PODBUDOWY				
4.1	D-04.01.01	Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw 0/31,5 śr. grubość 17cm i szerokością 6,0m	m ³	816,00
5. NAWIERZCHNIE				
5.1	D-05.03.05B	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W/50 o gr. 6cm	m2	4 160,00
5.2	D-05.03.05A	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 o gr. 4cm	m2	4 000,00
5.3	D-04.03.01A	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię jezdni	m2	4 160,00