

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczeńć

.....  
Miejscowość, data

### FOLMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: .....

Forma działalności: .....

Adres: .....

Województwo: .....

Fax/ telefon: .....

NIP: ..... Regon: .....

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

#### Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie [www.starostwo.ketrzyn.pl](http://www.starostwo.ketrzyn.pl) niniejszym oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi:

L.p.	Opis robót	Ilość	jednostka miary	cena jednostkowa	wartość robót
	<b>Budynek szpitalny</b>				
1	Zdjęcie starej dachówki i przewiezienie na plac składowy (do 25km)	2 527,30	m2		
2	Demontaż rynien	280,00	mb		
3	Demontaż rur spustowych	14,00	mb		
4	Demontaż instalacji odgromowej	1,00	kpl		
5	Demontaż zbutwiałego deskowania	252,73	m2		
6	Demontaż starego łączenia i kontrłat	2 527,30	m2		
7	Demontaż, udrożnienie i pomalowanie żeliwnych rewizji łączących rurę spustowa z kanalizacją deszczową	23,00	szt		
8	Wymiana na nowe krokwi i krokwi koszowych (12x22cm, dł 6,0m) szt. 4	0,63	szt		
9	Montaż nowego deskowania z desek gr.25mm zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym	252,73	m2		
10	montaż nowego łączenia 4x6cm i kontrłat zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym	2 527,30	m2		
11	montaż nowego pokrycia dachowego z dachówki typu holenderka zakładkowej typ: MONZA plus miedziana <b>angobowana</b>	2 527,30	m2		
12	montaż gąsiorów kalenicowych i krawędziowych	240,00	mb		
13	Ponowny montaż zdemontowanych rynien	280,00	mb		
14	Wykonanie i montaż rynien śr.150mm, stalowych-ocynkowanych	14,00	mb		
15	Wykonanie i montaż rur spustowych śr. 120mm, stalowych-ocynk, gr. 0,55mm	18,00	mb		
16	montaż nowej instalacji odgromowej 1 kpl. (druć ocynkowany o średnicy 8mm)	1,00	kpl		

17	Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej	1,00	kpl		
18	montaż obróbek blacharskich do 70cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm – KOSZE, boczki KUKUŁEK	217,00	mb		
19	montaż obróbek blacharskich do 25cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm – PAS NADRYNNOWY	295,00	mb		
20	montaż obróbek blacharskich do 25cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm – OBRÓBKI KOMINÓW, MURÓW, KUKUŁEK	447,35	mb		
21	Montaż folii (membrany o wysokiej paroprzepuszczalności) wstępnego krycia na starym deskowaniu z desek - paroprzepuszczalności większa od 700 g/m2/24h. (Sd<0,1m) np.. EuroTop.N15.	2 527,30	m2		
22	Montaż wyłazów dachowych 54x75cm z szybą np.: WSZ 54x75 firmy FAKRO	10,00	szt.		
23	Montaż stopnic dachowych ocynkowanych – dojścia od wyłazu dachowego do komina	20,00	szt		
24	Montaż ław kominiarskich dachowych ocynkowanych – dojścia od wyłazu dachowego do komina	4,00	mb		
25	Montaż płotków przeciwniegowych stalowych-ocynkowanych	54,00	mb.		
26	Likwidacja naświetla dachowego nad blokiem operacyjnym	18,00	m2		
27	Wymiana wywiewek wentylacyjnych/kanalizacyjnych z PCV i bl. Stalowej na dachówkę-kształtkę typu „kominek”	16,00	szt		
28	docieplenie kominów i ścian maszynowni windy wychodzącej nad dach styropianem gr. 5cm metoda „lekkomokrą” z wyprawa elewacyjną i pomalowanie w kolorze brąz farba elewacyjną	54,00	m2		
29	docieplenie dachu nad zapleczem socjalnym oddziału dziecięcego w technologii styropapa gr. 20cm	46,00	m2		
30	Impregnacja konstrukcji dachu środkami przeciwgrzybicznymi i przeciwpożarowymi typu FOBOS lub równoważnym metoda natryskową od strony strychu	1,00	kpl.		
31	Oczyszczenie, udroźnienie i drobne naprawy rynien i rur spustowych	1,00	kpl		

<b>Budynek rehabilitacji</b>					
1	Zdjęcie starej dachówki i przewiezienie na plac składowy (do 25km)	230,70	m2		
2	Demontaż rynien	67,00	mb		
3	Demontaż instalacji odgromowej	1,00	kpl		
4	Demontaż zbutwiałego deskowania	57,68	m2		
5	Demontaż starego łączenia	230,70	m2		
6	Demontaż, udroźnienie i pomalowanie żeliwnych rewizji łączących rure spustowa z kanalizacją deszczową	4,00	szt		
7	wymiana na nowe krokwi 12x18cm, dł 6,0m, szt. 4	0,52	szt		

8	Montaż nowego deskowania z desek gr.25mm zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym	230,70	m2		
9	montaż nowego łączenia 4x6cm i kontrłat zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym	230,70	m2		
10	montaż nowego pokrycia dachowego z dachówki typu holenderka zakładkowej typ MONZA plus miedziana angobowana	230,70	m2		
11	montaż gąsiorów kalenicowych i krawędziowych	49,80	mb		
12	Ponowny montaż zdemontowanych rynien	67,00	mb		
13	montaż nowej instalacji odgromowej 1 kpl. (druć ocynkowany o średnicy 8mm)	1,00	kpl		
14	Montaż foli (membrany o wysokiej paroprzepuszczalności) wstępnego krycia na starym deskowaniu z desek - paroprzepuszczalności większa od 700 g/m2/24h. (Sd<0,1m) np.. EuroTop.N15.	230,70	m2		
15	wykonanie i montaż nowej skrzynki okapu z desek świerkowych gr 32mm i jego imregnacja przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkiem FOBOS lub równoważnym, długość 12mb.	0,10	m3		
16	montaż obróbek blacharskich do 25cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm – PAS NADRYNNOWY	95,30	mb		
17	montaż obróbek blacharskich do 25cm w rozwinięciu z bl. Stalowej-ocynk, gr. 0,55mm –OBRÓBK I MURKÓW	15,36	mb		
18	Wymiana wywiewek wentylacyjnych/kanalizacyjnych z PCV i bl. Stalowej na dachówkę-kształtkę typu „kominek”	4,00	szt		
19	Malowanie bejcą impregnującą drewnianych elementów dachu (okap, żaluzje wentylacyjne w naczółkach dachu)	30,92	m2		
20	Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej	1,00	kpl		
21	Oczyszczenie, udrożnienie i drobne naprawy rynien i rur spustowych	1,00	kpl		
22	montaż nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej w kolorze dachówki na połaci o nachyleniu 15 stopni	55,00	m2		

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297 kk oraz 305 kk.**

.....

Miejscowość i data

.....

Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy