

Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
IV	04.00.00	PODBUDOWY				
1	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	7 280,00		
2	04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie śr. grubość wyrównania 10cm	m ³	376,00		
V	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
3	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm, KR-2 (wg. WT-1 i WT-2 z 2010 (2011))	m ²	3 600,00		
4	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm na zjazdach	m ²	154,50		
5	05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5cm, KR-2 (wg. WT-1 i WT-2 z 2010 (2011))	m ²	3 680,00		
6	05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5cm na zjazdach 5=156.35	m ²	156,35		
VI	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie gr. ok.19cm	m ²	1 600,00		
KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)						
PODATEK VAT (ZŁ)						
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)						