

PRZEDMIAR

Przedmiar robót - wymiana okien w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

L.p.	Opis robót	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa	Wartość robót netto
1.	BUDYNEK SZPITALA				
1.1	Demontaż starych okien skrzynkowych i parapetów i ich utylizacja	293,56	m2		
1.2	Montaż nowych okien z PCV zgodnie z technologią producenta, profil PCV pięciokomorowy, współcz. Przenikania ciepła dla okna $U < 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, nawiewnik powietrza w konstrukcji okna lub z funkcją rozszczelnienia w okucia okna, klamka metalowa biała	293,56	m2		
1.3	Montaż gotowych parapetów z konglomeratu o grubości 3cm, o szer. 50cm (kolor jasny – do uzgodnienia z zamawiającym)	34,71	m2		
1.4	Obicie starego tynku w ościeżu okna	203,36	m2		
1.5	Wykonanie przymurowania (boki) ościeża suporeksem gr. 6cm metoda na klej do ościeża obitego z tynku. UWAGA: ościeże po oknie skrzynkowym	153,70	m2		
1.6	Obłożenie ościeża płytą G-K (zielona) metodą na placki na zamontowany suporeks i styropian	203,36	m2		
1.7	Wykonanie przymurowania (górną) ościeża styropianem gr. 6cm metoda na klej do ościeża obitego z tynku UWAGA: ościeże po oknie skrzynkowym	49,66	m2		
1.8	Wykonanie gładzi gipsowej na ościeżu i pogrubieniu ościeża wraz z montażem kątownika/narożnika AL	203,36	m2		
1.9	Malowanie ościeża farbą emulsyjną (kolor biały) – dwukrotnie	292,00	m2		
1.10	Wykonanie wylewki cementowej do 4,0 cm pod osadzenie parapetów z konglomeratu	34,71	m2		
1.11	Wykonanie okapnika zewnętrznego okna z blachy stalowej powlekanej kolor: brąz w rozwinięciu do 25cm	112,12	mb.		
1.12	Nawiewniki okienne tzw. higrosterowalne – w górnym poziomym ryglu okna – jeden nawiewnik w pomieszczeniu (zakup i montaż)	80,00	szt.		
				netto	
				Vat	
				Brutto	