

## 2. Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne – przedmiar nr II.

		jedn.	ilość
<b>1</b>	<b>Przygotowanie podłoża i malowanie emulsyjne dwukrotne:</b>		
	- pomieszczenie RTG	m2	8,58
	- korytarz przy RTG	m2	12,81
	- korytarze	m2	7,34
	- kuchnia	m2	25,20
	- sala nr 3 (ściana i sufit)	m2	7,58
	- brudownik	m2	10,11
	- łazienka	m2	4,14
			<hr/> 75,76
<b>2</b>	<b>Przygotowanie podłoża i malowanie emulsyjne dwukrotne pomieszczeń ZOL-1:</b>		
	- sala nr 3	ściana	m2 46,12
		sufit	m2 17,30
	-sala nr 4	ściana	m2 51,02
		sufit	m2 17,04
	- łazienka	ściana	m2 18,70
		sufit	m2 10,20
			<hr/> 160,38
<b>3</b>	Malowanie farbami olejnymi wewnętrznymi drzwi windy	m2	7,47
<b>4</b>	<b>Remont pomieszczenia na poddaszu</b>		
4.1	skucie starego tynku cem-wap.	m2	15,53
4.2	wykonanie tynku cem.-wap	m2	15,53
4.3	szpachlowanie dwa razy ścian	m2	47,03
4.4	szpachlowanie dwa razy sufitu	m2	16,50
4.5	Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy	m2	63,53
4.6	zerwanie starej podłogi z desek	m2	16,50
4.7	ułożenie podłogi z płyty OSB 2x18mm	m2	16,50
4.8	ułożenie posadzki z panela podłogowego gr.12mm	m2	16,50
4.9	ocieplenie ścian od strony strychu styropianem gr.12cm	m2	27,00
4.10	ocieplenie sufitu od strony strychu wełna min gr.20cm	m2	19,40
4.11	Zakup i podłączenie grzejnika panelowego „60” o dł. 110cm, długość gałazek do grzejnika: 8,2m	kpl..	1,00
4.12	Malowanie farbami olejnymi wewnętrznymi drzwi drewnianych przycinowych	szt.	1,00
<b>5</b>	<b>Montaż drzwi AI (1,87x2,68m, drzwi dostarczy zamawiający)</b>	szt.	1,00
<b>6</b>	<b>Zakup i montaż okna rozwieralno-uchylnego z PCV, współcz. U&lt;1,5w/m2K, wymiar okna: szer x wys: 1,94x0,97m</b>	szt.	1,00
<b>7</b>	<b>zakup i montaż okna rozwieralno-uchylnego z PCV, współcz. U&lt;1,5w/m2K, wymiar okna: szer x wys: 1,18x0,97m</b>	szt.	1,00
<b>8</b>	<b>zakup i montaż okna rozwieralno-uchylnego z PCV, współcz. U&lt;1,5w/m2K, wymiar okna: szer x wys: 0,87x1,43m – serwerownia</b>		
<b>9</b>	<b>Podłoga sala nr 3</b>		
9.1	zerwanie starej podłogi z desek	m2	16,50
9.2	ułożenie podłogi z płyty OSB (12+18mm)	m2	16,50
9.3	ułożenie posadzki z wykładziny PVC homogenicznej	m2	16,50
9.4	wymiana belki podłogowej 14x14cm, dł 4m	szt.	1,00

<b>10</b>	<b>Magazyn apteczny – adaptacja pomieszczenia</b>		
10.1	skucie starego tynku cem-wap.	m2	55,60
10.2	wyburzenie ściany z cegieł o gr.12cm	m2	4,43
10.3	zdjęcie trzcinobitki z sufitu	m2	15,95
10.4	Wykonanie sufitu z G-K na stelażu systemowym	m2	15,95
10.5	wykonanie tynku cem.-wap	m2	55,60
10.6	szpachlowanie dwa razy ścian	m2	55,60
10.7	szpachlowanie dwa razy sufitu	m2	15,95
10.8	Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy	m2	71,55
10.9	zerwanie starego podkładu cementowego pod posadzkę	m2	5,06
10.10	wykonanie nowego podkładu cementowego pod posadzkę o gr. 4,5cm	m2	5,06
10.11	ułożenie posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30cm i cokolika, na kleju (wym. pom. 7,25x2,2m)	m2	15,95
10.12	wykonanie uzupełnienia stropu nad schodami, płyta betonowa gr 12cm zbrojona prętami o śr. 12mm co 12cm.	m2	3,52
10.13	zabudowa pionów kanalizacyjnych płytą G-K na stelażu systemowym	m2	4,12
10.14	wykonanie oświetlenia pomieszczenia oprawami świetłówkowymi szt.2 (2x38W), plus włącznik i jedno gniazdo 220V, zasilenie z pomieszczenia obok	kpl..	1,00
10.15	przekucia przez ścianę z cegły ceramicznej gr. 38cm pod leżak wentylacji 14x14cm	szt.	2,00
10.16	przekucia przez ścianę z cegły ceramicznej gr. 52cm pod leżak wentylacji 14x14cm	szt.	1,00
10.17	wykonanie leżaka z blachy ze stali ocynkowanej 14x14cm	mb.	4,20
10.18	montaż kratki wentylacyjnych z PCV	szt.	4,00
10.19	przekucia przez ścianę z cegły ceramicznej gr. 38cm pod leżak wentylacji tzw. zetki oraz wykonanie elementu „Z” -tki z blachy stalowej ocynkowanej (14x14cm)	kpl..	1,00
<b>11</b>	<b>Pomieszczenie serwerowni</b>		
	Demontaż starych drzwi i montaż nowych drzwi płytowych		
11.1	EI30 szer. skrzydła 80cm	szt.	1,00
11.2	zamurowanie otworu okiennego z wykonaniem tynku obustronnego w ścianie o gr.12cm	m2	0,70
11.3	szpachlowanie dwa razy ścian i sufitu	m2	29,33
11.4	Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy	m2	29,33
11.5	zerwanie starego podkładu cementowego pod posadzkę	m2	5,23
11.6	wykonanie nowego podkładu cementowego pod posadzkę o gr. 4,5cm	m2	5,23
11.7	ułożenie posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30cm i cokolika, na kleju (wym. pom. 1,65x3,17m)	m2	5,23
<b>12</b>	<b>Elementy zewnętrzne – dodatkowe</b>		
	Naprawa policzka schodów zewnętrznych i wykonanie		
12.1	nawierzchni schodów z kostki betonowej brukowej	m2	4,33
12.2	wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej	mb.	5,53
12.3	podłączenie rury spustowej do studzienki kanalizacyjnej ( wykop do 1m, ułożenie rury PCV fi=150mm)	mb.	1,60